



PRZEKRÓJ A-A 1:50

PRZEKRÓJ B-B 1:50



- A1

BLACHA TYTAN-CYNK gr.0,7mm  
WARSTWA SEPARACYJNA - MATA STRUKTURALNA gr. 8mm  
DESKI gr.2,5cm, szer. max. 16cm  
PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA gr. 2,5cm  
KONTRŁATY gr. 2,5cm  
FOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA  
KROKIEW 10x15cm  
POMIĘDZY KROKWIAMI: WEŁNA MIN. gr. 15cm  
RUSZT KRZYŻOWY Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO KROKWI  
NA RUSZCIE WEŁNA MIN. gr. 10cm  
FOLIA PAROIZOLACYJNA  
SUFIT PODWIESZONY - 2xPŁYTA GKF gr.1,25cm (EI30)
- B1

ISTNIEJĄCY STROP STALOWO-CERAMICZNY  
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU  
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKi gr.1,25cm

- C1

POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR  
BETON NOŚNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY  
FOLIA PE gr. 0,4mm Z KLEJENIEM STYKÓW  
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm min.300kPa  
FOLIA PCV gr. 0,7mm ZGRZEWANA NA STYKACH  
BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY  
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 25-30cm
- S1

CEGLA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm  
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm  
WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 14cm  
BLOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm  
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

- S2

CEGLA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm  
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm  
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.15cm  
BLOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm  
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm
- S3

IZOLACJA PIONOWA  
BLOCZKI BETONOWE gr.12cm  
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.12cm  
IZOLACJA PIONOWA  
BLOCZKI BETONOWE kL.20MPa gr.24cm  
IZOLACJA PIONOWA

KBI. PROJEKT Piotr Topyła		
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl		
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIROŚLAWCU	
ADRES	obręb MIROŚLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398	SKALA 1:50
INWESTOR	GMINA I MIASTO MIROŚLAWIEC, ul. WOLNOŚCI 37 78 - 650 MIROŚLAWIEC	DATA SIERPIEŃ 2016r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A, B-B - PROJEKTOWANE ZMIANY	NR RYSUNKU 6 AK
OPRACOWUJĄCY: SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Liliana Puzo upr. nr NN-8345/756/84	
PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Piotr Topyła upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08	