


PRZEKRÓJ A-A 1:50



A1 [POKRYCIE DACHU W SYSTEMIE RE30, Broof(t1) - NRO]
PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS 5.2mm
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
SPADKI ZE STYROPIANU EPS100
IZOLACJA STYROPIAN EPS 100gr.22cm
PAPA PAROIZOLACYJNA
PREPARAT GRUNTUJĄCY
STROP ŻELBETOWY gr.16cm [R30]
TYNK C-W. gr. 1,3cm

B1 ISTNIEJĄCY STROP STALOWO-CERAMICZNY
WEŁNA MIN. gr. 10cm
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKi gr.1,25cm

C1 POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR
BETON NOŚNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY
FOLIA PE gr. 0.4mm Z KLEJENIEM STYKÓW
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm min.300kPa
FOLIA PCV gr. 0.7mm ZGRZEWANA NA STYKACH
BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 25-30cm


S1 CEGŁA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm
WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 14cm
BŁOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

S3 IZOLACJA PIONOWA
BŁOCZKI BETONOWE gr.12cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.12cm
IZOLACJA PIONOWA
BŁOCZKI BETONOWE kL.20MPa gr.24cm
IZOLACJA PIONOWA

S2 CEGŁA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.15cm
BŁOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm
TYNK CEM.-WAP. gr.1,3cm

S6 PAPA NAWIERZCHNIOWA WYWINIETA
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
TERMOIZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 10cm
BŁOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm
WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 14cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm
CEGŁA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm

PRZEKRÓJ B-B 1:50



KBI. PROJEKT Piotr Topyła		
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl		
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIROŚLAWCU	
ADRES	obręb MIROŚLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398	SKALA 1:50
INWESTOR	GMINA MIROŚLAWIEC, ul. WOLNOŚCI 37 78 - 650 MIROŚLAWIEC	DATA 15.02.2023 r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A, B-B - PROJEKTOWANE ZMIANY	NR RYSUNKU 6 AK
OPRACOWUJĄCY: SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Liliana Puzo upr. nr NN-8345/756/84	
PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Piotr Topyła upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08	