


# PRZEKRÓJ C-C 1:50



**A2** PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR gr.160/120mm (RE30)  
PŁATWIE STALOWE RP50x40x4 (R30)  
RYGLE STALOWE RP100x160x5 (R30)

**B1** ISTNIEJĄCY STROP STALOWO-CERAMICZNY  
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU  
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKF gr.1,25cm

**C1** POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR  
BETON NOŚNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY  
FOLIA PE gr. 0,4mm Z KLEJENIEM STYKÓW  
POLISTYREN EKSTRUROWANY gr. 5cm min.300kPa  
FOLIA PCV gr. 0,7mm ZGRZEWANA NA STYKACH  
BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY  
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 25-30cm

**S4** TYNK SILIKONOWO-SILOKATOWY  
STYROPIAN EPS710 gr.12cm  
ŚCIANA ISTN.  
TYNK C-W gr. 1,5cm

**S5** FOLIA WYTŁĄCZANA  
POLISTYREN EKSTRUROWANY gr.8cm  
IZOLACJA PIONOWA  
MUR FUNDAM. ISTN.

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| KBI. PROJEKT Piotr Topyła<br>Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl |  |                         |
| NAZWA INWESTYCJI  | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIROŚLAWCU |                         |
| ADRES   | obręb MIROŚLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398   | SKALA<br>1:50           |
| INWESTOR  | GMINA I MIASTO MIROŚLAWIEC, ul. WOLNOŚCI 37<br>78 - 650 MIROŚLAWIEC                | DATA<br>SIERPIEŃ 2016r. |
| NAZWA RYSUNKU   | PRZEKRÓJ C-C - PROJEKTOWANE ZMIANY   | NR RYSUNKU<br>7 AK      |
| OPRACOWUJĄCY:<br>SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA   | mgr inż. arch. Liliana Puźo upr. nr NN-8345/756/84                                 |                         |
| PROJEKTANT:<br>SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  | mgr inż. Piotr Topyła upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08                                |                         |