





poz. S-201
szt.1



poz. S-202
szt.5



w przypadku słupa zakończonego
na wieńcu W-201 pręty nr 1 odgiąć
do wieńca

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø8	Ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
S-201								
1	12	B500SP	3,64	4	1	4		14,56
2	12	B500SP	2,03	4	1	4		8,12
3	8	B500SP	0,95	21	1	21	19,95	
S-202								
1	12	B500SP	3,64	8	5	40		145,60
2	12	B500SP	2,03	8	5	40		81,20
3	8	B500SP	0,95	21	5	105	99,75	
Razem długość prętów						[mb]	119,70	249,48
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	47,3	221,5
Masa łącznie						[kg]	268,8	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

SIEDZIBA:
47-320 GOGOLIN
UL. KASZANOWA 69
REGON: 532303183
NIP: 7561016114
TEL/FAX KONTAKTOWY:
77 44 60 222
kom.: 502 7 0 711
e-mail: pracownia@archiskaning.pl
www.archiskaning.pl



Rudolf Schnurpfel

SKANOWANIE LASEROWE 3D
INWENTARYZACJE :
ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
PROJEKTY BUDYNKOW:
MIESZKALNYCH
USŁUGOWYCH
PRZEMYSŁOWYCH
ZABYTKOWYCH

TEMAT RYSUNKU:

POZYCJA S-201, S-202

INWESTYCJA :

BUDOWA CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO
W KRĄPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

DATA :	LOKALIZACJA:	NR EWIDENCJI GRUNTU:	
15 - 03 - 2023	47-303 KRĄPKOWICE, UL. OGRODOWA, DZIAŁKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRĄPKOWICE	118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13	
INWESTOR:			
POWIAT KRĄPKOWICKI			
STADIUM PROJEKTU:	OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ:	PODPIS :
PROJEKT TECHNICZNY	mgr inż. TOMASZ ROJEK	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/P00K/11	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ:	PODPIS :
KONSTRUKCJA	mgr inż. TOMASZ ROJEK	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/P00K/11	
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ:	PODPIS :
	mgr inż. PIOTR RAPP	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0732/P00K/11	
© ARCHISKANING WSKAZANIE PRAWA ZAŚRZĘŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE		NR RYSUNKU:	
		K-W-08	