





poz. S-203
szt.5



poz. S-204
szt.1



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø8	Ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
S-203								
1	12	B500SP	3,64	4	5	20		72,80
2	12	B500SP	2,03	4	5	20		40,60
3	8	B500SP	0,95	21	5	105	99,75	
S-204								
1	12	B500SP	3,64	4	1	4		14,56
2	12	B500SP	2,03	4	1	4		8,12
3	8	B500SP	0,95	21	1	21	19,95	
Razem długość prętów						[mb]	119,70	136,08
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	47,3	120,8
Masa łącznie						[kg]	168,1	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

SIEDZIBA :
47-320 GOGOLIN
UL. KASZANOWA 69
REGON : 532303183
NIP : 7561016114
TEL/FAX KONTAKTOWY:
77 44 60 222
kom. : 502 7 0 711
e-mail: pracownia@archiskaning.pl
www.archiskaning.pl



Rudolf Schnurpfel

SKANOWANIE LASEROWE 3D
INWENTARYZACJE :
ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
PROJEKTY BUDYNKOW:
MIESZKALNYCH
USŁUGOWYCH
PRZEMYSŁOWYCH
ZABYTKOWYCH

TEMAT RYSUNKU:			
POZYCJA S-203, S-204			
INWESTYCJA :			
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO W KRĄPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
DATA :	LOKALIZACJA:	NR EWIDENCJI GRUNTU:	
15 - 03 - 2023	47-303 KRĄPKOWICE, UL. OGRODOWA, DZIAŁKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRĄPKOWICE	118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13	
INWESTOR:		POWIAT KRĄPKOWICKI	
STADIUM PROJEKTU:	OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :
PROJEKT TECHNICZNY	mgr inż. TOMASZ ROJEK	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/POOK/11	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :
KONSTRUKCJA	mgr inż. TOMASZ ROJEK	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/POOK/11	
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :
mgr inż. PIOTR RAPP		specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0732/POOK/11	
© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE			SKALA:
			1:25
			NR RYSUNKU:
			K-W-09