

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Odtworzenie oznakowania poziomego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Lelis**

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		45233290-8 45233221-4	<b>Oznakowanie poziome</b>		
1	D-07.01.02		Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego tj. linia krawężniowa - ciągła szeroka P-7b i linia bezwzględnego zatrzymania P-12. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo. Przedmiar: 81,74m2	m2	81,74
2	D-07.01.02		Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2540W Łęg Starościński - Szafarczyska - Nasiadki od km 0+000,00 do km 4+899,00 Przedmiar: 1414 m2	m2	1 414
3	D-07.01.02		Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica województwa - (Łaski) od km 4+500 do km 15+823 Przedmiar: 3654m2 + 62 m2 (oznakowanie w kolorze czerwonym) = 3716m2	m2	3 716