



**POLSKI  
ŁĄD**

Nr sprawy 271.8.2023

**WYJAŚNIENIA Z DNIA 30.03.2023 R.  
dot. przetargu pn. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Jastarni wraz z  
odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.**

**Pytanie 1.** Uprzejmie proszę o szczegóły dotyczące istniejące przepompowni PD1 w postaci inwentaryzacji, schematu i/ lub zdjęć szafki sterowniczej wraz z informacją o zamontowanych w niej pompach. Jeśli jest to przepompownia firmy "Sarlin" istnieje ryzyko braku kompatybilności dobranego sterownika typ MSP-21 GSM. Podobnie jest w przypadku, jeśli potwierdzą Państwo, że obsługą przepompowni zajmuje się firma EKOWIK, która użytkuje sterowniki kompatybilne z systemem Satel.

**Odpowiedź 2.** Celem zachowania kompatybilności należy zmienić sterowniki na HORNER Xt-HEXT240C112KD-01, który akceptuje firma EKOWIK. Ostateczny schemat, rodzaj szafki sterowniczej i pomp zostanie opracowany w trakcie realizacji robót budowlanych.

**Pytanie 2.** Proszę o informację czy w zakres wchodzi przebudowa odcinka YAKXS 4x120 z przeniesieniem złącza - zgodnie z załącznikiem. Brak informacji w projekcie, brak schematu. Jedyne przedmiar mówi o tym odcinku. Proszę o wskazanie lokalizacji istniejącej szafki oświetleniowej na mapie. Proszę o uzupełnienie schematów o budowę kabla 4x10 oraz co zawiera długość 617m – kabel YAKXs 0,6/1kV 4x10 mm<sup>2</sup> SE.

**Odpowiedź 2.** Obecnie nie jest znana ostateczna dokładna lokalizacja złącza kablowego do zasilania przepompowni wód deszczowych. W związku z tym w ofercie nie należy oceniać linii kablowej wskazanej w pkt. 2.1 przedmiaru robót - Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4x10, przykrycie folią. Warunki wykonania linii kablowej zasilania przepompowni zostaną ustalone po wykonaniu złącza kablowego przez Energa Operator S.A. i zlecone wykonawcy w ramach robót dodatkowych.

**Kierownik Zamawiającego  
Tyberiusz Narkowicz**