



ART-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ARTUR KURPIEL

ul. Osadnicza 9c/10, 65-785 Zielona Góra

tel. **600 15 65 74**; e-mail: art-projekt@wp.eu

REGON: **081076201**, NIP: **699-170-79-32**

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

OBIEKT:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ)
NA DZIAŁCE NR EWID. 231 W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM
W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 231
OBRĘB EWID. NR 0058 BOCZÓW**

Kod główny przedmiotu zamówienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robót kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

II Grupa robót kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

INWESTOR:

GMINA TORZYM

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

kwiecień 2023 r.

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ)
NA DZIAŁCE NR EWID. 231 W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM**

Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1.1		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	km	0,25		
1.2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm o z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją	m ³	201		
1.3		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdów z kamienia polnego [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m ²	1018		
1.4		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych [gr.8cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m ²	19		
1.5		D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	27		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:							
2	D-04.00.00		PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
2.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1471		
2.2		D-04.03.01a	Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m ²	1387		
2.3		D-04.03.01a	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m ²	1220		
2.4		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (bitumicznych)	m ²	1220		
2.5		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie(niebitumicznych)	m ²	1387		
2.6		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnię i zjazdy) o głębokości 47cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m ²	1471		
2.7		D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o C1,5/2 ≤ 4,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	1471		
2.8		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdni i zjazdy] grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	1387		
RAZEM PODBUDOWY:							
3	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
3.1		D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S [proj. jezdni i zjazdy], grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1088		
3.2		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W [proj. jezdni i zjazdy], grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	1220		
3.3		D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość warstwy 4cm z odwiezieniem urobku miejsce wskazane przez Inwestora	m ²	1018		
RAZEM NAWIERZCHNIE:							
4	D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45400000-1				
4.1		D-06.03.01a	Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa łamanego C90/3 - gr .20cm	m ²	378		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:							
5	D-07.00.00		ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5				

