



Przekrój A-A skala 1:50




Detal skala 1:20
DETAL 1




MATERIAŁY

- 1 13 cm frezowanie istniejącej konstrukcji
- 2 4 cm warstwa ścierna SMA 11 KR 5-7 PMB 4.5/80-65
- 3 8 cm warstwa wążąca AC16W KR 5-7 PM 25/55-60
- 4 1 cm membrana SLURRY SEAL
- 5 siatka stalowa BEKAERAT MT1
- 6 istniejąca konstrukcja

Oś nr 1 – ul. Sosnowa



RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-430 Jeleni
NIP 8821611911
tel/fax: 95-716-25-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com



INWESTOR
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
Część	Drogowa	
Obiekt	Remont malej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odrą w ulicach : Narutowicza, Cmentarna, Rzemieślnicza Sosnowa, Drzewicka.	
Adres	działka nr: 34, 4 78, 13, 4 78, 4 9 4 22, 1332/1, 1367/2, 1300/4, 1299/14.	
Inwestor	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	
Nr rysunku	PRZEKRÓJ A-A	
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień
Projektant	mgr inż.	Upr. Bud. Nr
	Radosław Ostraszewski	LUKG/0024/P000/04
		MAJ 2024
		Podpis
		Skala 1:50/20