



PRZEKROJE PRZEZ PROFIL UTWARDZENIA

Skala 1:50


PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:50




PRZEKRÓJ C-C
Skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50




Szczegół A
skala 1:10



obrzeże bet. 8x30x100cm	30 cm
ława betonowa C8/10 z oporem 15cm	10 cm

Szczegół B
skala 1:10



krawężnik bet. 15x30x100cm	30 cm
podsyпка cem.-pias.	3-5 cm
ława betonowa C8/10 z oporem 15cm	15 cm

W1	
6 cm	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ np. BrukBet PROMENADA
5 cm	PODŁOŻE Z KOSTKI - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	WARSTWA SEPARACYJNO - FILTRUJĄCA pospółka lub tłuczeń frakcji 0-31,5mm wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98
	GRUNT RODZIMY - Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

W2	
8 cm	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ np. HOLLAND
5 cm	PODŁOŻE Z KOSTKI - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/63, CBR>80%
15 cm	PODBUDOWA POMOCNICZA mieszanka związana C1,5/2
	GRUNT RODZIMY - Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe



BIURO PROJEKTOWE
WIELKIE-PROJEKTY.PL

Jednostka projektowa:
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
ŁUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Włocławek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

MGR INŻ. **ŁUKASZ DYMKOWSKI**

Podpis:
Uprawnienia bud. specjalności konstrukcyjno-budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń
Nr upr. KUP/0208/PWBKb/19

Nazwa proj.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI RYBNICA

Lokalizacja:
GMINA MIASTO WŁOCŁAWK
0002 RYBNICA DZ. NR 137
ID działki: 046401_1.0002.137
Inwestor:
NADLEŚNICTWO WŁOCŁAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WŁOCŁAWEK

Nr rys.:
A.9.

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ UTWARDZENIA

Stadium:
PROJ. BUD.

Branża:
ARCH. BUD.

Format:
A3

Data:
28.04.2023

Strona:
1:50

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).