

**Załącznik nr 7 do SWZ**

**na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową dla zadania polegającego na „Modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów - poprawa bezpieczeństwa ppoż.”**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową dla zadania polegającego na „Modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów - poprawa bezpieczeństwa ppoż.”
  
2. Szczegółowy zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
  - a) Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji budowlanej budynku w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
  - b) Wykonanie ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej /rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w zależności od potrzeb i wymagań prawa), wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgody lub decyzji Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej proponowanych rozwiązań zamiennych dla obiektu objętego niniejszym opracowaniem w celu spełnienia wymagań,
  - c) wykonanie projektów: budowlanego, technicznego oraz projektów wykonawczych branż – architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej i innych w zależności od potrzeb,
  - d) uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań towarzyszących niezbędnym do wykonania opracowania (w tym wszelkich potrzebnych uzgodnień branżowych i administracyjnych)
  - e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub innego równoważnego dokumenty zgodnego z Prawem Budowlanym a umożliwiającym realizację zadania
  - f) wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapy i branże,
  - g) wykonanie przedmiarów robót z podziałem na etapy i branże,
  - h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  - i) uzyskanie wszystkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa a niezbędnych do wykonania zamówienia,
  - j) współpracę z Zamawiającym w celu wypracowania oczekiwanych rozwiązań, optymalnych i uzasadnionych ekonomicznie,
  - k) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania
  - l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału realizacyjnego przedsięwzięcia na etapy, szczegóły podziałów zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej.

3. Dokumentacja, o której mowa dotyczy przebudowy budynku w którym mieści się Urząd Miejski przy ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno:

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy:	286,94 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa:	1181,40 m <sup>2</sup>
Kubatura:	4347,15 m <sup>3</sup>
Wymiary budynku dł./szer./wys.:	19,64m/14,61m/15,15m,
Ilość kondygnacji nadziemnych:	4
Ilość kondygnacji podziemnych:	1
Ilość klatek schodowych:	1
Ilość wejść do budynku:	2
Instalacje:	wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, piorunochronna, telekomunikacyjna, internetowa, hydrantowa wewnętrzna, C.O.,

Budynek murowany, z dachem płaskim, pokrytym papą. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej. Zewnętrzne ściany budynku pokryte tynkiem nakrapianym. Część okien zaopatrzona w kraty stalowe przeciwwłamaniowe. Przed wejściem głównym schody betonowe oblicowane płytkami gresowymi. Do budynku prowadzi podjazd betonowy dla niepełnosprawnych. Wokół budynku teren utwardzony kostką betonową „Pol-bruk” (parkingi, chodniki, drogi dojazdowe).

4. Zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Przebudowa budynku w zakresie architektoniczno – konstrukcyjnym:

- a) Dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z opracowaną i uzgodnioną ekspertyzą przeciwpożarową w zakresie wynikającym z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie nr PRiZ.5580.29.3-5.2021 z dnia 4 stycznia 2022 roku, polegającej na zabezpieczeniu klatki schodowej oraz wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymianiu wraz z przeprowadzeniem prac związanych remontowych klatki schodowej w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Dodatkowo Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac wskazanych powyżej we wszystkich ciągach komunikacyjnych w budynku w celu dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów w przypadku braku takiej możliwości, należy objąć taki zakres jak będzie wynikał z opracowywanej

uzgodnionej (przez Wykonawcę prac projektowych) ekspertyzie przeciwpożarowej w zakresie rozwiązań zamiennych wraz z wykonaniem ich w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- b) Dostosowania obiektu do wymagań właściwego stanu sanitarno - higienicznego między innymi w zakresie wynikającym z Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie HP.9020.48.2021 z dnia 14 stycznia 2022 roku, polegającej między innymi na zapewnieniu właściwych warunków oświetlenia stanowisk pracy, a na ciągach komunikacyjnych zapewnić ściany o gładkiej powierzchni.
- c) Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w zakresie dostosowania ich do obowiązujących przepisów polskiego prawa i właściwych norm. Zamawiający planuje lokalizację w w/w pomieszczeniach pomieszczeń socjalno – gospodarczych. W przypadku braku możliwości Zamawiający w uzgodnieniu dopuszcza zmianę przeznaczenia pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- d) Remont ścian piwnicznych polegający na wskazaniu przyczyny powstania wilgoci i zagrzybienia wraz z opracowaniem technologii ich usunięcia i zabezpieczenia przed ponownym ich powstaniem wraz z remontem pomieszczeń.
- e) Wykonanie wszystkich prac towarzyszących, budowlanych, tynkarskich, malarskich itp. związane z koniecznością przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu po wykonywanych pracach związanych z instalacjami i przebudową obiektu.

## 2. Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku w zakresie:

- a) Wykonania niezbędnej inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie: istniejących opraw, osprzętu, urządzeń ich lokalizacji i sposobu zasilania z poszczególnych tablic (Uwaga: w części pomieszczeń oraz na IV kondygnacji instalacja elektryczna została wymieniona – należy sprawdzić czy spełnia obecne obowiązujące przepisy i jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego)
- b) Dostosowania całego obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z opracowaną na podstawie niniejszego zamówienia i uzgodnioną ekspertyzą przeciwpożarową w zakresie wynikającym z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie nr PRiZ.5580.29.3-5.2021 z dnia 4 stycznia 2022 roku, polegającej na zabezpieczeniu klatki schodowej oraz wyposażeniu jej w urządzenia zapobiegające zadymianiu wraz z przeprowadzeniem prac związanych z remontem klatki schodowej w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- c) wystąpieniu w imieniu Inwestora do Enea Operator S.A z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla zwiększenia lub zmniejszenia mocy przyłączeniowej dla przedmiotowego obiektu - w razie zaistnienia takiej konieczności,
- d) wykonania nowych obwodów zasilających, WLZ, oświetleniowych wszystkich pomieszczeń budynku, urządzeń i instalacji.
- e) Wykonania nowych tablic energetycznych (Głównej, piętrowych, dedykowanych) wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami i automatyką.
- f) Wykonanie dedykowanego zasilania dla obwodów komputerowych
- g) Wykonanie dedykowanego zasilania awaryjnego wybranych obwodów w budynku
- h) Wykonanie automatycznego przełącznika sieć i agregat wraz z zewnętrznym punktem podłączeniowym, z dobraniem agregatu prądotwórczego o właściwej mocy zapewniającej zasilanie urządzeń podłączonych do dedykowanych obwodów wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
- i) Wykonanie systemu alarmowania pożarowego w obiekcie w przypadku wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zgodnie z opracowaną i uzgodnioną ekspertyzą przeciwpożarową lub zaleceniami.
- j) Wykonanie systemu oddymiania w obiekcie w przypadku wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zgodnie z opracowaną i uzgodnioną ekspertyzą przeciwpożarową lub zaleceniami.
- k) Wykonanie nowego oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego (w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów lub opracowanej ekspertyzy) i ewakuacyjnego (w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów lub opracowanej ekspertyzy) oraz zaleceń wynikających z Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie HP.9020.48.2021 z dnia 14 stycznia 2022 roku budynku zgodnie z obowiązującymi normami jako oświetlenie energooszczędne.

3. Przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnych budynku w zakresie:

- a) Wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu

- b) Przebudowy kanalizacji sanitarnej w całym budynku w zakresie pionów wraz z rewizjami na poszczególnych pionach w przypadku potrzeby,
- c) Przebudowy lub wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz hydrantową p-poz. W przypadku potrzeby,
- d) instalację wody zimnej należy rozdzielić na bytową oraz instalację hydrantowej p.poz. zakres pracprojektowych obejmuje całość instalacji wewnętrznej od zaworu głównego budynku wraz z wymianą węzła cieplnym,

3) Przebudowa i budowa wewnętrznych instalacji teletechnicznych budynku w zakresie:

- a) IT - Instalacja teletechniczna (komputerowa i telefoniczna) należy zaprojektować nową instalację (na IV kondygnacji budynku znajduje się przebudowana częściowa instalacja, którą należy sprawdzić, jeśli spełnia wymagania to należy ją pozostawić). Zamawiający wskaże pomieszczenia które wymagają w/w instalacji. Wymaga się aby główna szafa dystrybucyjna znajdowała się w serwerowni natomiast każde piętro wyposażone było w przełączniki.
- b) KD – Kontrola dostępu, należy zaprojektować nowy system dostępu. Zamawiający wskaże, pomieszczenia do objęcia kontrolą dostępu. Wymaga się aby centrala KD miała możliwość logowania z poziomu komputera PC poprzez sieć LAN. Z poziomu komputera użytkownik powinien mieć możliwość: - programowania nowych kart dostępowych, - nadawania uprawnień, - blokowania i odblokowywania pomieszczeń objętych kontrolą dostępu. Zamawiający wymaga aby system kontroli dostępu wyposażony został m. in. w:
  - kontrolery dostępu,
  - przyciski
  - zwory elektromagnetyczne,
  - oprogramowanie,
  - itp.
- c) CCTV – Monitoring wizyjny Należy zaprojektować nowy system CCTV dla całego obiektu nowe punkty kamerowe należy zlokalizować w budynku i na jego zewnątrz. Zamawiający wskaże obszary na zewnątrz budynku oraz wewnątrz które mają być objęte monitoringiem wizyjnym. Należy zaprojektować kamery IP (z oświetlaczem IR) oraz odpowiedni rejestrator wraz z monitorem do podglądu oraz dyskiem umożliwiającym archiwizację. Instalację CCTV należy wykonać jako niezależną, z własnym zasilaniem (dopuszcza się zasilanie POE).
- d) SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Zaprojektować nowy system posiadający główną centralę dostępową, która będzie obsługiwała cały budynek. Zamawiający wymaga aby zaprojektowany system miał możliwość włączenia centrali do monitoringu napadowego powiązanego z grupą interwencyjną z którą Gmina

Choszczno ma/będzie miała podpisaną umowę oraz wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w przycisk napadowy. Budowa systemu musi przewidywać jej etapowanie podczas realizacji robót.

- e) System video-domofonowy zaprojektować nowy system posiadający panele rozmówne przed wejściem do pomieszczenia wraz z słuchawkami w pomieszczeniach użytkowników. Należy stosować urządzenia cyfrowe. System domofonowy kompatybilny z systemem KD. Zamawiający wskaże pomieszczenie które mają zostać wyposażone w system video-domofonowym.
- f) System przyzywowy – zaprojektować nowy system posiadający łączniki przy każdym wejściu do budynku oraz dzwonki wewnętrzne na każdym piętrze budynku.

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) W przypadku potrzeby uzyskać aktualną mapę do celów projektowych w zakresie potrzebnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia lub inne opracowania geodezyjne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) W przypadku potrzeby uzyskanie Warunków Zabudowy lub Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- c) dokona uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych lub innych, jeśli będzie to wynikało z przepisów szczegółowych,
- d) dokona uzgodnień z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w przypadku takiej konieczności,
- e) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, pozwolenia, zgody wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami,
- f) wykona kompletny projekt budowlany,
- g) wykona kompletne projekty techniczne oraz wykonawcze z podziałem na etapy realizacyjne w podziale na poszczególne branże, zgodnie z wymaganiami, potrzebami i uzgodnieniami Zamawiającego.
- h) uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub złoży zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
- i) wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy,
- j) wykona kosztorysy inwestorskie (zbiorcze, uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z podziałem na etapy,

- k) wykona przedmiary robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z podziałem na etapy.
  - l) opracuje informację BIOZ,
  - m) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z podziałem na etapy,
  - n) będzie pełnił nadzór autorski, w tym na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w radach budowy,
  - o) będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie,
6. Koszty wszystkich materiałów, uzgodnień, ekspertyz, pełnomocnictw, opłat administracyjnych oraz skarbowych i innych, decyzji oraz ewentualnych odkrywek wraz z przywróceniem stanu istniejącego a niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej pokryje Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, a także powinien uwzględniać szczegółowe przepisy PPOŻ, BHP i Sanitarno-higieniczne.
8. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
9. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i normy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
10. Termin wykonania przedmiotu umowy: 150 dni
11. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi wynoszącej co najmniej 5 lat.

12. Dodatkowe wymagania zamawiającego wynikające z realizacji umowy które należy wliczyć w koszty realizacji:

- a. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, aż do wyłonienia wykonawcy robót oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego drogą elektroniczną pisma z pytaniami Wykonawców robót.
- b. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem pełnomocnictw, decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itd. ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej.
- c. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie. Nadzór autorski obejmuje czynności określone m.in. w przepisach Prawa budowlanego.
- d. Projektant jest zobowiązany w czasie trwania rękojmi i gwarancji do 4 krotnej aktualizacji cenowej kosztorysu inwestorskiego w terminie 7 dni od uzyskania informacji od Zamawiającego o konieczności jej aktualizacji przesłanej drogą elektroniczną.

13. Dokumentacja projektowa budowlana, techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu jakemu ma służyć, czyli powinna umożliwiać uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót. Dokumentacja projektowa musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasady wiedzy technicznej, a także warunki określone w uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów, Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań oraz projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych,

14. Projekt wykonawczy - techniczny powinien uzupełnić i uszczegółwić projekt budowlany i techniczny tak aby była możliwość sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji robót. Część rysunkowa projektu



wykonawczego powinna być sporządzona z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością;

15. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego wszystkie warunki techniczne, opinie i decyzje administracyjne z datami ich ważności umożliwiającymi realizację zaprojektowanego przedsięwzięcia.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji, informacji Bioz, Kosztorysów, Przedmiarów i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót z podziałem na wszystkie występujące jako oddzielne tomy opracowania w szczególności do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo Wykonawca dostarczy na oddzielnym nośniku elektronicznym opracowania projektowe, Specyfikacje i przedmiary robót do udostępnienia ich potencjalnym wykonawcą na etapie udzielenia zamówienia publicznego.
17. Wykonawca ma obowiązek przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek we właściwym urzędzie organu architektoniczno – budowlane oraz uczestniczyć w postępowaniu o uzyskanie w przedmiotowej sprawie decyzji z Prawem Budowlanym.
18. Projekty oraz pozostała dokumentacja muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
19. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
20. Projektant powinien posiadać stosowne uprawnienia do projektowania w poszczególnych branżach wchodzących w skład opracowania oraz potwierdzoną przynależność do Izby Samorządu zawodowego.
21. Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym wymogu uzyskania zgłoszenia zamierzenia budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
22. Odbiór zadania zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego kompletu dokumentacji. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego opracowań projektowych jest zestawienie zawierające:
  - a. datę sporządzenia,
  - b. nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,
  - c. nazwę strony przekazującej wraz z podpisem i pieczęcią
  - d. listę załączników wraz ze wskazaniem nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem przekazania i podaniem ilości egzemplarzy,

23. Wymagane jest aby dokumentacja techniczna została przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:

a. w wersji papierowej:

- projekty budowlane wszystkich branż - po 4 egz.
- projekty techniczne wszystkich branż - po 4 egz.
- projekty wykonawcze wszystkich branż – po 4 egz.
- przedmiary robót wszystkich branż - po 2 egz.
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż - po 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż - po 2 egz.

Powyższa ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy pozostawionych jednostkom uzgadniającymi opiniującym oraz pozostawionej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót.

b. w wersji elektronicznej - na płycie CD w 2 egz. przy czym:

- część opisową opracowań dla poszczególnych branż należy przekazać Zamawiającemu sporządzoną
- w dokumencie tekstowym Microsoft Office lub w formacie PDF, natomiast część graficzną (rysunki, zdjęcia itp.) oraz przedmiary i kosztorysy w wersji \*.ath i w formacie \*.dwg i pdf

24. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru zadania Wykonawca dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu ww. zestawienie wraz z załącznikami:

- a. kompletne opracowania projektowe,
- b. oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
- c. oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
- d. korespondencję z osobami trzecimi oraz notatki lub protokoły ze spotkań,
- e. materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.