


Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			rozbiórki			
1 d.1	KNR-W 4-01 0521-03		Rozebranie pokrycia z gontów papowych	m ²		
			235,06	m ²	235,060	
					RAZEM	235,060
2 d.1	KNR-W 4-01 0518-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
			839,42	m ²	839,420	
					RAZEM	839,420
3 d.1	KNR-W 4-01 0518-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
			839,42	m ²	839,420	
					RAZEM	839,420
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-03		Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
			149	m	149,000	
					RAZEM	149,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			111,95	m ²	111,950	
					RAZEM	111,950
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
			839,42*0,01+272,58*0,005	m ³	9,757	
					RAZEM	9,757
7 d.1	kalk. własna		utylicacja papy	t		
			[839,42*2+275,58]*5/1000	t	9,772	
					RAZEM	9,772
8 d.1	kalk. własna		Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone - demontaż	m ²		
			1,1*1,1*30	m ²	36,300	
					RAZEM	36,300
9 d.1	kalk. własna		Inwentaryzacja okablowania antenowego i internetowego oraz demontaż nieczynnego okablowania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			pokrycie dachu			
10 d.2	KNR-W 4-01 0519-02		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m ²		
			839,42	m ²	839,420	
					RAZEM	839,420
11 d.2	KNR 0-22 0529-06		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwo-du mb obwo-du	383,000	
			383			
					RAZEM	383,000
12 d.2	KNR AT-09 0102-03		4-warstwowa membrana dachowa posiadająca warstwę separacyjną pomiędzy membraną a metalową częścią dachu. Pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący. - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
			235,06	m ²	235,060	
					RAZEM	235,060
13 d.2	KNR AT-09 0101-06		Łaczenie - rozstaw łąt 40 cm	m ²		
			235,06	m ²	235,060	
					RAZEM	235,060
14 d.2	KNR-W 2-02 0508-01 z.sz.5.1. 9908		Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm nachylenie połaci ponad 85 %	m ²		
			235,06	m ²	235,060	
					RAZEM	235,060
15 d.2	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			271,26	m ²	271,260	
					RAZEM	271,260
16 d.2	KNR-W 2-02 0524-02		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm rynny z demontażu uchwyty nowe	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			149	m	149,000	
					RAZEM	149,000
17	KNR K-06		Montaż okien dachowych o szerokości 110 cm i wysokości 110 cm	szt.		
d.2	0205-04		30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
3			rusztowania			
18	KNR 2-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.3	1604-02		2436	m ²	2 436,000	
					RAZEM	2 436,000
19	NNRNKB		(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3	202 1622a-01		2436	m ²	2 436,000	
					RAZEM	2 436,000
20	KNR 2-02 r.		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	16 z.sz.5.15		(poz.:1,4,5,12,13,14,15,16)			
21			WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ	m		
d.3			266	m	266,000	
					RAZEM	266,000
4			roboty wykończeniowe			
22	KNR K-06		Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wykończenie wnek z płyt g-k + siatka	m ²		
d.4	1103-08		[1,1+1,1]*2*30*0,15	m ²	19,800	
					RAZEM	19,800
23	KNR-W 4-		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	01 1204-08		235	m ²	235,000	
					RAZEM	235,000
24	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4	01 1204-01		235	m ²	235,000	
					RAZEM	235,000

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 Inspektor nadzoru inwestorskiego

 Ignacy Wiński
 upr. bud. nr POM/0326/OWOK/14