




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP-31/24

Poznań, dnia 21 czerwca 2024 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Pomieszczeń Szpitala Na Tymczasową Izbę Przyjęć Przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu.

WYJAŚNIENIA

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania o wyjaśnienia treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że sufity i ściany wymagają tylko malowania, a nie jak w opisie wymiany tynków i szpachlowania

Odpowiedź: w miejscach gdzie znajdują się ubytki, pęknięcia należy wykonać tynkowanie oraz szpachlowanie, w pozostałych miejscach na suficie malowanie.

W miejscach wykonania otworów, prac remontowych związanych z instalacjami, ubytków na ścianach należy wykonać tynkowanie oraz szpachlowanie, w pozostałych miejscach malowanie.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy istniejące drzwi wewnętrzne, ze względu na brak możliwości ich malowania (okleina winylowa) pozostaną bez zmian. Czy uwzględnić wymianę szyldów z klamkami i wymianę wkładek patentowych?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z malowania drzwi z okleiny winylowej. Tak należy uwzględnić wymianę szyldów, klamek oraz wkładek patentowych

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowo należy wymienić stare drzwi metalowe do byłej kasy na drzwi typu DI z ościeżnicą stałą

Odpowiedź: należy wymienić z ościeżnicą stałą uwzględniając przeznaczenie pomieszczenia (izolotka). Należy uwzględnić wymiary oraz wymagania zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w dokumentacji drzwi DI mają ościeżnicę stałą

Dział Zamówień Publicznych
Tel. 61 849 13 75, 61 849 15 62
przetargi@skp.ump.edu.pl

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
www.skp.ump.edu.pl

PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



Odpowiedź: drzwi z ościeżnicą stałą, należy uwzględnić wymiary oraz wymagania zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie , że w pom. nr 0.01 wykładzina ulega wymianie częściowo, tj. pas wokoło ścian, reszta pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: należy wymienić wykładzinę częściowo uszkodzoną, zniszczoną w kolorystyce analogicznej do istniejącej

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że nie należy wyceniać , przyjętej w projekcie, bruzdy na hydrant.

Odpowiedź: należy wymienić hydrant na DN25 z wężem półsztywnym dł 30m oraz gaśnicą w miejscu istniejącego hydrantu. Kolor obudowy analogicznie do istniejącego biały

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie , że do wyceny przyjąć tylko zabezpieczenie ścienne na butlę z gazami medycznymi.

Odpowiedź : tak należy przyjąć zabezpieczenie ścienne butli z gazem

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie , że posadzki nie wymagają skucia i wylania nowej szlichty cementowej, co wyczytałem w opisie, tylko wylania nowej masy samopoziomującej po uprzednim usunięciu starego kleju.

Odpowiedź : tak należy usunąć istniejący klej oraz wykonać masę samopoziomująca z włóknem szklanym uwzględniając zachowanie jednakowego poziomu posadzek we wszystkich pomieszczeniach

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie czy w pom. 0.01 przyjąć do wyceny demontaż starych rolet aluminiowych wewnętrznych wraz z pracami tynkarskimi naprawczymi.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie , że w korytarzu pozostaje bez zmian sufit podwieszany.

Odpowiedź : tak pozostaje bez zmian

Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny przyjąć pomiary instalacji elektrycznej i pomiary natężenia oświetlenia.

Odpowiedź: tak należy uwzględnić pomiary oraz uzgodnić z zamawiającym spełnienie natężenia oświetlenia zgodnie z przepisami

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, czy do wyceny przyjąć wymianę wszystkich lamp w pomieszczeniach i na korytarzu na nowe lampy LED.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ, uwzględniając pomiary zgodnie z przepisami

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że projekt SSP i KD zostanie naniesiony w dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę zadania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja teletechniczna pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: należy uwzględnić instalację gniazd wtyczkowych oraz RJ45 z wpięciem do sieci szpitala w pomieszczeniach pielęgniarki naczelnej, kierownika izby i pielęgniarki oddziałowej, dyżurce lekarskiej oraz w gabinecie lekarskim i gabinetach zabiegowym

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że w pom. nr 0.07 i 0.09 konieczne jest doprowadzenie kanalizacji oraz ciepłej i zimnej wody przez strop w piwnicy.

Odpowiedź: należy zasilić z istniejącej instalacji wod-kan z najbliższego miejsca przy najmniejszej ingerencji w budynek.

Pytanie nr 16

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć przejścia p.poż w stropach po pracach instalacyjnych, przejściach wody i kanalizacji.

Odpowiedź: tak należy uwzględnić

Opracowane przez Komisję Przetargową:

Zbigniew Jarecki, Piotr Szymański, Krzysztof Dambek

Zatwierdzam

.....