

Zmiana treści SIWZ nr 3

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: SKP-2/PN/RB/2020

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1834 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. TOM 3 OPZ / ZAŁĄCZNIK 3 / TABELA ARENA GŁÓWNA

Zamawiający zmienia wymagania dla koszy najazdowych Areny Głównej.

W związku z tym zmianie ulegają zapisy dla poz.2.1. i 2.2 jak podano w tabeli poniżej:

2.0	Koszykówka Arena główna				
2.1.	s	<p>Kosz najazdowy równoważny z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1 (FIBA Approved Level 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja manualnie rozkładana - sprężynowa / przeciwwaga - długość wysięgu 325 cm - komplet osłon konstrukcji o grubości min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), zainstalowanych od frontu, po bokach i na wysięgniku jednostki, - certyfikowana tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej, - osłona dolnej krawędzi tablicy (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), - obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach) z siatką nylonową, kolor biały, „nie płacząca się”, - zestaw musi być przystosowany do rozkładania i składania maksymalnie przez 1-2 osoby bez pomocy jakichkolwiek narzędzi, <p>UWAGA: Kosze najazdowe zarówno na hali głównej jak i hali treningowej muszą być takie same i pochodzić od jednego producenta - w celu zapewnienia jednakowych parametrów gry, możliwości ich wymienności. Kosze muszą być przystosowane do transportu wózkiem widłowym z Sali treningowej do Hali głównej. Wszystkie kosze muszą również mieć możliwość do ich montażu w poprzek boiska hali głównej przy uwzględnieniu odległości kotw montażowych od ostatniego rzędu siedzisk.</p>	szt	2	Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1 (FIBA level 1)
2.2	s	System mocowania wyposażony w ramy lub płyty do kotwienia w podłodze	szt	6	Deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora oraz typ/model)

II. TOM 3 OPZ / ZAŁACZNIK 3 / TABELA HALA TRENINGOWA / poz.2.1. i 2.2.

Zamawiający zmienia wymagania dla koszy najazdowych Hali Treningowej.

W związku z tym zmianie ulegają zapisy dla poz.2.1. i 2.2 jak podano w tabeli poniżej:

2.0		Koszykówka Hala treningowa			
2.1.	s	<p>Kosz najazdowy równoważny z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1 (FIBA Approved Level 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja manualnie rozkładana - sprężynowa / przeciwwaga - długość wysięgu 325 cm - komplet osłon konstrukcji o grubości min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), zainstalowanych od frontu, po bokach i na wysięgniku jednostki, - certyfikowana tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej, - osłona dolnej krawędzi tablicy (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), - obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach) z siatką nylonową, kolor biały, „nie płacząca się”, - zestaw musi być przystosowany do rozkładania i składania maksymalnie przez 1-2 osoby bez pomocy jakichkolwiek narzędzi, - możliwość transportu kosza za pomocą wózka widłowego, <p>UWAGA: Kosze najazdowe zarówno na hali głównej jak i hali treningowej muszą być takie same i pochodzić od jednego producenta - w celu zapewnienia jednakowych parametrów gry, możliwości ich wymienności. Kosze muszą być przystosowane do transportu wózkiem widłowym z Sali treningowej do Hali głównej. Wszystkie kosze muszą również mieć możliwość do ich montażu w poprzek boiska hali głównej przy uwzględnieniu odległości kotw montażowych od ostatniego rzędu siedzisk.</p>	szt	2	Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1 (FIBA level 1)
2.2	s	System mocowania wyposażony w ramy lub płyty do kotwienia w podłodze	szt	2	Deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora oraz typ/model)

III. TOM 3 OPZ / ZAŁACZNIK 3 / TABELA ARENA GŁÓWNA /

1.0. Siatkówka centralna

Zamawiający zmienia wymagania dla tulei i adapterów do mocowania słupków do siatkówki

W związku z tym zmianie ulegają w całości zapisy poz.1.0. Wykreśla się poz.1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.14. Wprowadza się poz.1 o treści jak niżej:

1.0		Siatkówka Centralna			
1.	s	Tuleje i adaptery umożliwiających montaż słupków - z Certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), posiadających pozytywną opinię Polskiego Związku Piłki Siatkowej wraz z systemem mocowania	kpl	2	Deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora oraz typ/model)

IV. TOM III OPZ / PFU / pkt 2.5.1. oraz pkt 3.4.9.

1. Zmienia się treść pkt.2.5.1 w zakresie ilości przystanków dźwigu osobowego przy klatce schodowej KS5:

było:

- Klatka schodowa KS5 – należy przeprojektować i wykonać dźwig osobowy narożny z dodatkowym przystankiem z wyjściem 90 stopni na poziomie -3,75 m oraz dodatkowym przystanku na dachu. Po zmianie łączna liczba przystanków wyniesie 6.

jest:

- Klatka schodowa KS5 – należy przeprojektować i wykonać dźwig osobowy narożny z dodatkowym przystankiem z wyjściem 90 stopni na poziomie -3,75 m oraz dodatkowym przystanku na dachu. Po zmianie łączna liczba przystanków wyniesie 5.

2. Zmienia się treść pkt 3.4.9. DŹWIGI WEWNĘTRZNE w zakresie ilości przystanków dźwigu osobowego i osobowo-towarowego.

Dźwig towarowo-osobowy:

było:

Liczba dojeżdż/przystanków: Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach.

Ilość dojeżdż od strony przystanku podstawowego: 5

jest:

Liczba dojeżdż/przystanków: Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach.

Ilość dojeżdż od strony przystanku podstawowego: 4

Dźwig osobowy:

było:

Liczba dojeżdż/przystanków: Dźwig zatrzymuje się na 6 przystankach.

jest:

Liczba dojeżdż/przystanków: Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach.

V. TOM III OPZ/ PFU/ pkt 2.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uzupełnia się zapisy pkt.2.5.2 w zakresie planowanych rozbiórek poprzez dodanie zapisu jak niżej:

Szacunkowe ilości elementów do rozbiórki:

1) Nawierzchnie parkingów, chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 8 165,3 m²

2) Korty wraz z ogrodzeniem i trybunami

- Nawierzchnia kortów ziemnych - około 4 000,00 m²
- Ogrodzenie z siatki stalowej na cokole betonowym o wymiarach około 115 mb x 3 m (+ wysokość cokołu 0,5 m)
- Ogrodzenie z siatki stalowej o wymiarach około 150 mb x 3m /bez cokołu/
- Trybuna 1 – powierzchnia demontowanych elementów około 245 m²
- Trybuna 2 – powierzchnia demontowanych elementów około 60 m²
- Murek 1 z cegły wymiary około 20 m x 2,5 m
- Murek 2 z cegły wymiary około 18 m x 3 m

Tym samym koryguje się odpowiedź na pytanie 6 w Wyjaśnieniach 4 z dnia 01.09.2020

Zamawiający załącza do niniejszej zmiany treści dokumentację fotograficzną terenu kortów - Załącznik nr 1.

Załączniki do zmiany treści siwz nr 3

1. Załącznik nr 1 - Zdjęcia Korty















