


# RZUT PIĘTRA

## PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI ANS W KONINIE



### LEGENDA:

	Zakres przebudowy
	Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego
	Projektowane elementy żelbetowe
	Wyburzenia
	Projektowana fasada szklana aluminiowa
	Projektowana stolarka otworowa
	Anemostat nawiewny i wywiewny wentyl. mech.
	Projektowany hydrant HP25 z gaśnicą proszkową w szafce
	Istniejące grzejniki
	Istniejące grzejniki do usunięcia/przeniesienia
	Projektowane grzejniki
	Balustrada stalowa cynkowana ogniowo, lakierowane proszkowo RAL 7016
	Linie wyznaczające zasięg hydrantów DN 25
	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Zestawienie pomieszczeń - I PIĘTRO			
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka
2/1	Sala dydaktyczna	62,73	wykładzina pvc homogeniczna
Powierzchnia użytkowa RAZEM:		62,73	

Ugodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

**UWAGA !!!**

Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Istniejącą ścianę w osi "A" zdemontować do rzędnej - 0,35 m.


Istniejące zbrojenie ściany zachować do połączenia z projektowanym.

Długość zachowanych prętów nie mniejsza od 40 średnic zbrojenia głównego. Bez względu na przekrój prętów odkutego zbrojenia istniejącej ściany, zapewnić zmonolityzowanie części istniejącej z projektowaną.

mgr inż. Hanna Janka  
Rzeczoznawca do spraw sztuki inżynierskiej w zakresie budownictwa  
65-052 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 12/2  
tel. 889-246 705

Data: 16.05.23  
37/23

### ZAKRES PRZEBUDOWY



A - Dom studenta  
B - Biblioteka  
C - Pokoje gościnne  
D - Budynek dydaktyczny

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH**  
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra  
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń		SKALA: <b>1:100</b>
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Biblioteka ANS w Koninie ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16		DATA 30.03.2023
INWESTOR:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	<i>D. Dayeh</i>
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska, specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018	<i>Elz Matkowska</i>
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak, specjalność architektoniczna	95/79/ZG	<i>Barbara Mikołajczak</i>
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	<i>Jolanta Dayeh</i>
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Jolanta Sroczyńska		<i>Jolanta Sroczyńska</i>
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Agata Bryś		<i>Agata Bryś</i>
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	<b>A-2</b>