



ELEWACJE BOCZNE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI ANS
W KONINIE, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ


ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA



LEGENDA:		
1	W części projektowanej tynk mineralny, w części istniejącej tynki istniejące w razie potrzeby uzupełnić i wyrównać tynkiem mineralnym, wszystkie powierzchnie tynkowane elewacji frontowej oraz projektowanych części pomalować farbą silikonową w kolorze jasnoszarym, na wzór istniejącej elewacji	
2	Tynk mineralny malowany farbą silikonową w kolorze ciemnoszarym RAL 7039	
5	Rynny i rury spustowe z blachy tytan-aluminium lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016	
6	Obróbki blacharskie z blachy tytan-aluminium w kolorze antracytowym RAL 7016 - część projektowana	
8	Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo, lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016	
10	Parapety zewnętrzne w projektowanym wiatrolapie w z granitu strzegomskiego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym	
11	Projektowane okna aluminiowe w kolorze antracytowym RAL 7016	

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843</div>			
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń		SKALA: 1:100
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Biblioteka ANS w Koninie ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16		DATA 30.03.2023r.
INWESTOR:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin		
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJE BOCZNE CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska, specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak, specjalność architektoniczna	95/79/ZG	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Jolanta Sroczyńska		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Agata Bryś		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A - 6