


ŻEBRO STROPOWE ŻELBETOWE POZ.9
2 szt.




| ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - POZ.9 szt. 2 | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| Nazwa | Ilość elem. [szt.] | Nr pręta | Długość [m] | Ilość w elem. | Długość łączna [m] | |
| | | | | | Ø6 (A-I) | Ø14 (A-IIIIN) |
| POZ.9 | 2 | 1 | 5,59 | 3 | | 33,54 |
| | | 2 | 5,91 | 3 | | 35,46 |
| | | 3 | 6,10 | 2 | | 24,40 |
| | | 4 | 0,82 | 98 | 160,72 | |
| RAZEM | | | | 160,72 | 93,40 | |
| Plus dodatek 10% | | | | | 176,79 | 102,74 |
| Masa jednostkowa [kg/m] | | | | | 0,22 | 1,21 |
| Masa razem [kg] | | | | | 39,25 | 124,32 |
| Ogółem [kg] | | | | | 163,56 | |

UWAGA:

1. Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Mogą wystąpić niezidentyfikowane elementy konstrukcyjne lub inne robieźności założeń projektowych ze stanem istniejącym. W związku z powyższym, w trakcie robót, w szczególności rozbiórkowych, zachować szczególną ostrożność. W przypadku ujawnienia różnic założeń projektowych skonsultować się z projektantem.

Beton:
C25/30 W8; 0,5 m³
Otulina - 2,5cm
Stal:
A-I (St3S-b)
A-IIIN (RB500)

| | | | |
|---|---|---|-------------|
|  | | PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. ERYK DAYERH ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843 | |
| NAZWA INWESTYCJI: | Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń | SKALA: | 1:20 |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: | Biblioteka ANS w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16 | DATA | 5.05.2023r. |
| INWESTOR: | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | ŻEBRO STROPOWE POZ.9 | | |
| AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT: | dr inż. Eryk Dayerh, specjalność konstrukcyjno-budowlana | 56/94/GW | |
| SPRAWDZAJĄCA: | mgr inż. Jolanta Dayerh, specjalność konstrukcyjno-budowlana | 50/93/ZG | |
| OPRACOWAŁA: | mgr inż. arch. Mariola Antonowicz | | |
| BRANŻA: | KONSTRUKCJA | NR RYS. | K-10-W |