

Przedmiar Robót

) Remont drogi powiatowej nr 1012T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 0+890 do km 2+400 w miejscowości Szydłów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	SST	Plantowanie poboczy mechanicznie koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku grubości średnio 10cm 1510m x 1,00m x 2 = 3020,00 m2 3020	m ²		
d.1	D.06.03.01		m ²	3020.00	
				RAZEM	3020.00
2		Nawierzchnia			
2	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC16W dla KR 3-4 w ilości 100kg/m2 (warstwa wyrównawcza) 1200m x 5,60m = 6720,00m2 + 310,00m x 5,00m = 8720,00m2 + 50 m2 (rozjazd) 8770,00m2 x 0,10t = 877,00t 877	t		
d.2	05.03.05.		t	877.00	
				RAZEM	877.00
3	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S dla KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ściernalna) 1200m x 5,60m = 6720,00m2 + 310,00m x 5,00m = 1550 6720+1550 = 8270,00m2 + 50 m2 (rozjazd) = 8320,00m2 8320	m ²		
d.2	05.03.05.		m ²	8320.00	
				RAZEM	8320.00
3		Roboty wykończeniowe			
4	SST D-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr 20cm 1510,00m x 0,75mx2=2265,00m2 2265	m ²		
d.3	06.03.01		m ²	2265.00	
				RAZEM	2265.00
5	SST D-	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3/m2 1510,00m x 0,75mx2=2265,00m2 2265	m ²		
d.3	05.03.08		m ²	2265.00	
				RAZEM	2265.00
6	SST D-	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3/m2 1510,00m x 0,75m=2265,00m2 2265	m ²		
d.3	05.03.08		m ²	2265.00	
				RAZEM	2265.00
4		Odwodnienie			
7	SST	Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz z odwozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego lecz nie dalej niż 25 km. 11	szt		
d.4	D.06.03.01		szt	11.00	
				RAZEM	11.00
8	SST D-02-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi renowacja odwodnienia 453	m ³		
d.4	00-00		m ³	453.00	
				RAZEM	453.00
9	SST	Wykonanie zjazdów z drogi o średnicy przepustów fi 50 cm z rur PVC SN8 o długości 70m wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia gr. 20 cm i pracami konstrukcyjnymi. 70	m		
d.4	D.06.03.01		m	70.00	
				RAZEM	70.00
10	SST D-	Montaż murków czołowych prefabrykowanych na zjazdach do rur o średnicy fi 50 cm w ilości 22szt. 22	szt		
d.4	06.02.01		szt	22.00	
				RAZEM	22.00
11	SST D-	Wykonanie przepustu pod drogą z rur betonowych zbrojonych o średnicy 60cm o długości 10,00m wykonaniemrobót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogi 10	m		
d.4	03.01.01		m	10.00	
				RAZEM	10.00
12	SST D-	Wykonanie przepustu pod drogą z rur betonowych zbrojonych o średnicy 60cm - murki czołowe prefabrykowane betonowe 2	szt		
d.4	03.01.01		szt	2.00	
				RAZEM	2.00