
Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Remont drogi wewnętrznej na dz.475 w miejscowości Malechowo
Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
 nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja działka nr 475 obręb ewidencyjny Malechowo
Inwestor Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
Biuro kosztorysowe Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Danuta Zubrzycka, ul. Kaczeńców 22, 75-810
 Koszalin

Poziom cen Sekocendbud II kw 2022 oraz ceny rynkowe (CR)

Koszty pośrednie

Zysk

Przedmiar robót

Remont drogi wewnętrznej na dz.475 w miejscowości Malechowo

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8		
1		Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych km 0+000-0+305,30 0,3	km	0,3
			razem	0,3
		II ZJAZY I UTWARDZONE POBOCZA		
	D-06.03.01a	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża		
2		Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod zjazdy i utwardzone poboczne o głębokości do 15 cm zjazdy 10,0+13,0+16,0+18,50+11,50+13,50+13,0+17,0+12,0+10,50+10,0 pobocza utwardzone (269,0+263)*0,75	m2	145
			m2	399
			razem	544
	D-06.03.01a	Pobocza utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5		
3		Pobocza utwardzone z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu pobocza utwardzone (269,0+263)*0,75	m2	399
			razem	399
4		Zjazdy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 o średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu zjazdy 10,0+13,0+16,0+18,50+11,50+13,50+13,0+17,0+12,0+10,50+10,0	m2	145
			razem	145
		III NAWIERZCHNIE BITUMICZNE		
	D-05.03.5a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej		
5		Warstwa ścieralna AC11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej 110,30+244,20*3,50+146,0	m2	1.111
			razem	1.111
	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W		
6		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o średniej gr. 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej 110,30+244,20*3,50+146,0	m2	1.111
			razem	1.111
		IV OBRAMOWANIE		
	D-08.01.01b	Oporniki betonowe na połączeniu nawierzchni bitumicznej z zjazdami		
7		Oporniki betonowe najazdowe 12x25x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem jako obramowanie zjazdów 8,0+8,0+10,0+10,0+8,0+8,0+10,0+10,0+8,0+8,0	m	96
			razem	96
		V ROBOTY INNE		
8		Regulacja podziemnych zaworów wodociągowych	szt	2
9		Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt	1
		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
10		Pobocza gruntowe o szerokości 0,50m z gruntu rodzimego pozbawionego darni i zanieczyszczeń wraz z profilowaniem pobocza utwardzone (269,0+263)*0,50	m2	266
			razem	266

Kosztorys inwestorski

Remont drogi wewnętrznej na dz.475 w miejscowości Malechowo

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8				0,00
1		Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych	km	0,3	0,00	0,00
		II ZJAZY I UTWARDZONE POBOCZA				0,00
	D-06.03.01a	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża				0,00
2		Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod zjazdy i utwardzone pobocze o głębokości do 15 cm	m2	544	0,00	0,00
	D-06.03.01a	Pobocza utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5				0,00
3		Pobocza utwardzone z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	399	0,00	0,00
4		Zjazdy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 o średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	145	0,00	0,00
		III NAWIERZCHNIE BITUMICZNE				0,00
	D-05.03.5a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej				0,00
5		Warstwa ścieralna AC11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej	m2	1.111	0,00	0,00
	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W				0,00
6		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o średniej gr. 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	1.111	0,00	0,00
		IV OBRAMOWANIE				0,00
	D-08.01.01b	Oporniki betonowe na połączeniu nawierzchni bitumicznej z zjazdami				0,00
7		Oporniki betonowe najazdowe 12x25x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem jako obramowanie zjazdów	m	96	0,00	0,00
		V ROBOTY INNE				0,00
8		Regulacja podziemnych zaworów wodociągowych	szt	2	0,00	0,00
9		Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt	1	0,00	0,00
		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00
10		Pobocza gruntowe o szerokości 0,50m z gruntu rodzimego pozbawionego darni i zanieczyszczeń wraz z profilowaniem	m2	266	0,00	0,00
		Razem				
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				