

## Kosztorys ofertowy

Obiekt	„Remont drogi leśnej Żuków nr inw. 220/1051 w m. Łobozew Dolny”.
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

## Kosztorys

„Remont drogi leśnej Żuków nr inw 220/1051 w m. Łobozew Dolny”.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Oczyszczenie rowu z namułu</b>				
1	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót Nr ST: D 06.04.01	m	920		
		<b>2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dl. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót</b>				
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D 04.03.01	m2	7 274,5		
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D 04.03.01	m2	7 274,5		
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm Nr ST: D 04.08.05	m3	218,22		
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm Nr ST: D 04.08.05	m3	145,48		
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D 04.03.01a	m2	7 274,5		
7	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b	m2	7 274,5		
8	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b	m2	7 274,5		
9	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.09a	m2	7 274,5		
		<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
10	KNR 2-31 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm Nr ST: D 05.01.04a	m2	2 800,5		
		<b>3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP</b>				
11		Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	3		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

## Tabela elementów

„Remont drogi leśnej Żuków nr inw 220/1051 w m. Łobozew Dolny”.

Nr	Opis	Wartość
	1. Oczyszczenie rowu z namułu	
	2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
	3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	