

PRZEDMIAR ROBÓT - MUR OPOROWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz budową zjazdów z drogi publicznej
ADRES INWESTYCJI : Świebodzin, ul. Boczna, dz. nr 540, 541, 542, 136/2, 213/13, 108 obr. 0001
INWESTOR : ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. z o.o
ADRES INWESTORA : ul. Cegielniana nr 2, 66-200 Świebodzin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kraszewska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projekto-
wą oraz wykonać szczegółową wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić
ewentualne roboty nie ujęte w przedmiarze. Inwestor winien udzielić informacji w zakresie szczegółowych ocze-
kiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru i zakresu robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MUR OPOROWY					
1	KNR-W 2-01 0212-08 1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III 3.0*[3.2+1.20]*[31.80+32.50+13.50]	m ³ m ³	 1026.960	
				RAZEM	1026.960
2	KNR-W 2-01 0222-01 1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.1-[poz.3+poz.4+poz.5+222.46]	m ³ m ³	 667.369	
				RAZEM	667.369
3	KNR-W 2-02 1101-01 2)	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.10*[2.0*31.80+2.60*32.50+3.20*13.50]<podkład pod ławę, beton C8/10 >	m ³ m ³	 19.130	
				RAZEM	19.130
4	KNR-W 2-02 0228-01 2)	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C16/20 1.80*0.40*31.80<ł-9> 2.40*0.40*32.50<ł-8> 3.0*0.40*13.50<ł-7>	m ³ m ³ m ³	 22.896 31.200 16.200	
				RAZEM	70.296
5	KNR-W 2-02 0229-04 2)	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C16/20, 0.24*[2.10*[2.87-1.07]+2.10*[0.88+3.29]+2.50*[6.68+0.40]+3.0*[1.0+13.50]]<SCO.1> 0.24*[1.92*[5.21-0.40]+2.32*[2.51+0.40]+2.72*[3.34+1.60+0.24]+2.46*[1.40+19.10+18.10]]<SCO.2>	m ³ m ³ m ³	 17.697 30.008	
				RAZEM	47.705
6	KNR-W 2-02 0602-07 2)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa [1.80-0.24]*31.80+[2.40-0.24]*32.50+[3.0-0.24]*13.50	m ² m ²	 157.068	
				RAZEM	157.068
7	KNR-W 2-02 0602-08 2)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.6	m ² m ²	 157.068	
				RAZEM	157.068
8	KNR-W 2-02 0603-07 2)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 0.40*2*[31.80+32.50+13.50] 2*[2.10*[2.87-1.07]+2.10*[0.88+3.29]+2.50*[6.68+0.40]+3.0*[1.0+13.50]]<SCO.1> 2*[1.92*[5.21-0.40]+2.32*[2.51+0.40]+2.72*[3.34+1.60+0.24]+2.46*[1.40+19.10+18.10]]<SCO.2>	m ² m ² m ²	 62.240 147.474 250.064	
				RAZEM	459.778
9	KNR-W 2-02 0603-08 2)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.8	m ² m ²	 459.778	
				RAZEM	459.778
10	KNR-W 2-02 0259-01 2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 42.62/1000< fi 6 mm>	t t	 0.043	
				RAZEM	0.043
11	KNR-W 2-02 0259-02 2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm [769.02+409.66]/1000< fi 8 mm>	t t	 1.179	
				RAZEM	1.179
12	KNR-W 2-02 0259-02 2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm [2679.81+1852.51]/1000< fi 12 mm>	t t	 4.532	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.532
13	KNR-W 4-01 0109-06 3)	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.1-poz.2	m ³ m ³	 359.591	
				RAZEM	359.591
14	KNR-W 4-01 0109-08 3)	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.1-poz.2	m ³ m ³	 359.591	
				RAZEM	359.591

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2	WACETOB wyd.V 2003
3	WACETOB wyd.III 2000

KOSZTORYS

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2494.7388	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton C8/10	m ³	19.7039		19.7039	0.00	0.00	
2.	beton C16/20	m ³	120.3610		120.3610	0.00	0.00	
3.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	2.3551		2.3551	0.00	0.00	
4.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	3.0732		3.0732	0.00	0.00	
5.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	1.4312		1.4312	0.00	0.00	
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	49.9641		49.9641	0.00	0.00	
7.	klamry ciesielskie	kg	57.2460		57.2460	0.00	0.00	
8.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0.2862		0.2862	0.00	0.00	
9.	lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	1803.9889		1803.9889	0.00	0.00	
10.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 6 mm	t	0.0431		0.0431	0.00	0.00	
11.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12 mm	t	4.6226		4.6226	0.00	0.00	
12.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10 mm	t	1.2026		1.2026	0.00	0.00	
13.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	208.0427		208.0427	0.00	0.00	
14.	śruby podkładki i nakrętki	kg	62.0165		62.0165	0.00	0.00	
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gietarka do prętów'	m-g	27.5861	0.00	0.00
2.	koparka kołowa 0.60 m3	m-g	36.3544	0.00	0.00
3.	nożyce do prętów'	m-g	33.3281	0.00	0.00
4.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	12.7542	0.00	0.00
5.	prościarka do prętów'	m-g	24.7121	0.00	0.00
6.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	388.3583	0.00	0.00
7.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	9.0095	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	21.8460	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	5.8406	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł