



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dnia 14 stycznia 2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych w msc. Kaniów i Zachelmie, gm. Zagnańsk” w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych – Zagnańsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT KOF ” Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Działając zgodnie z art. 284 ust 3 i 286 ust. 1 i 7 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz zgodnie z art. 271 ust. 2 oraz art. 286 ust. 9 zmienia ogłoszenie o zamówieniu

1. Pytania wraz z odpowiedziami

Pytania z 22 grudnia 2021 r.

Zap. Nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wadium w niniejszym postępowaniu dla

Zadania nr 1 w kwocie 500,00(pięćset złotych)

Zadania nr 2 w kwocie 25 000,00(dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Odp. Nr 1

Zamawiający zmodyfikował zapisy SWZ oraz zmienił załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty oraz załącznik nr 8 do SWZ umowa dla Zadania 2

Zap. Nr 2

Prosimy o podanie ilości ławek przewidzianych do zakupu i zamontowania w ramach realizacji obu zadań.

Odp. Nr 2

Kaniów: Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 16 szt. o długości 200cm każda (wg wcześniej załączonego wzoru);

Zachelmie: :Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 12 szt. o długości 200cm każda



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

Zap. Nr 3

Prosimy o podanie ilości ławek dostarczanych przez Zamawiającego oraz podanie ich rodzaju i parametrów m. in. przewidywanego sposobu montażu(zad.1,2)

Odp. Nr 3

Odpowiedź jw.

Zap. Nr 4

Prosimy o podanie ilości słupów i opraw oświetleniowych a także opraw montowanych w gruncie objętych niniejszym postępowaniem.

Odp. Nr 4

W msc Kaniów zaprojektowano 4 oprawy montowane w gruncie, są one dodatkowo oznaczone na PZT. Każdy projekt zawiera PZT, na którym opisany jest w legendzie rodzaj oświetlenia. Ilości lamp solarnych, słupów i opraw oświetleniowych proszę liczyć zgodnie z PZT dla poszczególnych projektów.

Zap. Nr 5

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych parametrów elementów takich jak:

- barierka ze stali nierdzewnej
- ogrodzenia z paneli pełnych
- ogrodzenia płotek ażurowy

wraz z potwierdzeniem ilości przeznaczonych do zamontowania

Odp. Nr 5

Należy przewidzieć barierkę ze stali kwasoodpornej o długości 146,8m, ogrodzenie metalowe z paneli pełnych o dł. 120 mb(wzór przykładowy - zdjęcie załączone do przetargu), ogrodzenie z płotku ażurowego o dł. 36m, wys. ok. 100cm, panel drewniany np. świerkowy o dł. ok. 120cm, słupki metalowe ok. 8x8cm malowane proszkowo i dł. 36m(przykładowe zdjęcie w załączeniu).

Zap. Nr 6

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego opisu i rysunku schodów terenowych.

Odp. Nr 6

Remont schodów od strony południowej zbiornika Zachelmie – szer. stopnia 30cm, wys. stopnia 18cm, ilość stopni 17szt, powierzchnia płyt na schodach 6,6m², palisada na podstopniach, ograniczenie boczne, dół i góra jako opory ok. 40,4m, schody układane na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa tłuczeń 0-31,5mm gr. 5cm i 0-63mm gr. 15cm.

Zap. Nr 7

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj prac przewidział projektant w pozycji przedmiaru 6.1.1

Odp. Nr 7

Wpisano omyłkowo-brak prac.

Zap. Nr 8

Prosimy o podanie okresu oraz zakresu i częstotliwości pielęgnacji wykonanych nasadzeń.

Odp. Nr 8

PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

Pielęgnacją nasadzeń po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych będzie zajmował się Dział Gospodarczy Urzędu Gminy.

Zap. Nr 9

Prosimy o podanie szczegółowego zakresu wraz z podaniem ilości oraz załączeniem wyraźnej dokumentacji fotograficznej robót remontowych towarzyszących przewidzianych do realizacji.

Odp. Nr 9

W załączeniu dokumentacja fotograficzna 4 szt. (zał. 1-4)

Zap. Nr 10

W związku z nieprecyzyjnym opisem elementu przewidzianego do wykonania i zamontowania:

Montaż logo Dęba Bartka

Proponuje się wykonać logo z mosiądzu o wymiarach 0,6x0,6 lub zbliżonych, zamontowane w płaszczyźnie ciągu pieszego, o formie i wymiarach logo decyduje Zamawiający. Logo w projekcie narysowano schematycznie. Wykonawca winien wykonać prototyp logo i zatwierdzić u Zamawiającego. Logo wykonać winna osoba o talencie plastycznym, prosimy na etapie składania ofert o podanie szczegółowego opisu loga wraz z zamieszczeniem zwymiarowanych rysunków.

Odp. Nr 10

Zamawiający zamieszcza wizualizację proponowanego loga: odlew mosiężny o wymiarach 50x50cm

Zap. Nr 11

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, które wymagają takiej zgody, czy też Zamawiający jest w posiadaniu stosownego dokumentu.

Odp. nr 11

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew jest po stronie Zamawiającego.

Zap. Nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja jest kompletna oraz odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Nr 12

Zamawiający zamieścił całą posiadaną dokumentację wymaganą przepisami prawa uwzględniając dokumentację projektową kpl, przedmiary do projektów oraz przedmiary dla prac towarzyszących. Dodatkowo dokumentacje fotograficzne.

Pytania z dnia 29.12.2021r.

1. Dotyczy Kaniów: Proszę podać przykładowego producenta geokraty wysokości 8cm oraz 12cm.

PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

Ad. Rozeznania rynku należy dokonać we własnym zakresie.

2. Dotyczy Kaniów i Zachełmie: Proszę podać które ławki i w jakiej ilości dostarcza zamawiający, a które i w jakiej ilości kupuje i montuje Wykonawca.

Ad. 2 Kaniów: Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz

z montażem do podłoża w liczbie 16 szt. o długości 200cm każda (wg poprzednio zamieszczonego wzoru);

Zachełmie: :Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 12 szt. o długości 200cm każda.

Pytania z dnia 30.12.2021r.

1. Dotyczy Kaniów i Zachełmie: Czy w związku z projektowanymi drogami wewnętrznymi i chodnikami koniecznym będzie wykonanie nasypu? Czy rzędne projektowanych dróg i chodników należy dostosować do istniejącego terenu?

Ad. 1 Powyższe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi oraz załącznikami nr 1.1 – 1.4.

2. W formularzu ofertowym mowa o terminie wykonania 3 miesiące na zadanie nr 1 oraz 3 miesiące na zadanie nr 3. Natomiast w umowie mowa o 6 miesiącach za zadanie nr 1 i 6 miesiącach na zadanie nr 2. Który z terminów jest poprawny?

Ad. 2 Zamawiający poprawił formularz ofertowy

3. Zachełmie: W umowie mowa o zakupie i dostarczeniu ławek, natomiast w przedmiarze mowa o ustawieniu ławek dostarczonych przez Zamawiającego. Proszę o sprostowanie.

Ad. 3 Zachełmie: :Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz

z montażem do podłoża w liczbie 12 szt. o długości 200cm każda wg zamieszczonego wcześniej wzoru.

4. Dotyczy Zachełmie: W przedmiarze 37 drzewek, w umowie 10 drzewek. Proszę o sprostowanie.

Ad.4 Zgodnie z dokumentacją projektową do nasadzenia przewiduje się 37 drzewek wraz ze stabilizacją tyczkami drewnianymi okrągłymi w ilości 3szt do każdego drzewa o średnicy fi 38 mm.

5. Dotyczy Zachełmie: W opisie 10 sztuk stojaków, natomiast w przedmiarze 2 sztuki. Która wartość jest poprawna?

Ad.5 Należy zastosować 2 duże stojaki, każdy po 5 miejsc, co daje w rezultacie 10 miejsc postojowych na rowery.

PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

6. Dotyczy Zachełmie: Umocnienie skarp i dna rowów wykonać z płyt chodnikowych czy z ażurów zasypanych kruszywem? Jeśli z ażurów to jakiej wysokości? Ażury na geowłókninie? (Roboty towarzyszące Zachełmie)

Ad. 6 Zakres dotyczy umocnienia w pierwszej kolejności skarp tamy wody od poziomu lustra wody do wysokości projektowane drogi – szerokość jest zmienna średnio ok 2m)

Pytania z dnia 03.01.2022r.

1. Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji projektowej branży elektrycznej dotyczącej w szczególności rozdzielni lub o podanie szczegółowych parametrów technicznych urządzeń przeznaczonych do zamontowania gwarantujących osiągnięcie zamierzonego celu.

Ad. 1 Zamawiający odpowiedział poprzednio- zamieszczono schemat ideowy zasilania- rys. nr. PW-E-02

2. Jaką wysokość ma mieć podwójna latarnia (w opisie jest słup 4,5m - czy to jest wysokość całej latarni czy do tego należy dodać podwójny wysięgnik z 2 oprawami)?

Ad. 2 Wymiar 4.5 m jest to wysokość słupa bez wysięgnika.

3. W przedmiarze dla zadania 1 jest montaż 38 sztuk słupów 4,5 metra oraz 38 sztuk opraw. Proszę o wyjaśnienie czy mają to być słupy z jednym wysięgnikiem i 1 oprawą, czy też zgodnie z opisem w projekcie z 2 oprawami?

Ad. 3 Oświetlenie należy rozpatrywać jako jeden słup z jedną oprawą i jednym wysięgnikiem przykładowy wzór w załączeniu – zał. nr.2

4. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy 38 sztuk słupów również ma być wyposażone w dodatkową wnękę z gniazdem 230V?

Ad. 4 Dodatkowa wnęka z gniazdem 230V występuje tylko w jednym słupie wskazanym na PZT.

5. (zad 1 i 2) Proszę o podanie wytrzymałości geowłókniny oraz geokraty.

Ad. 5 Geokrata perforowana, polietylen wysokiej gęstości HDPE o gęstości materiału min. 0,94 g/cm³ o nacisku wypełniona kruszywem, nacisk 40T.

6. (zad 1 i 2) Proszę podać wymiary oraz wzór płyt betonowych grubości 6 oraz 10 cm.

Ad. 6 Wymiary zostały podane w projektach wykonawczych.

7. (zad 1) Proszę podać wzór dla ogrodzenia ażurowego - czy ma być ono z paneli drewnianych?

Ad. 7 Ogrodzenie stalowe wg wzoru zamieszczonego do pytania z dnia 27.12.2021r.

8. (zad 1 i 2) Proszę przesłać przekrój konstrukcyjny przez ciąg pieszo-spacerowy oraz parking.

Ad. 8 Dla Zbiornika Zachełmie przekroje znajdują się w projekcie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

wykonawczym, dla Zbiornika Kaniów rysunki dodatkowe załączono jako odpowiedź do pytania z dnia 27.12.2021r.

9. (zad 1 i 2) Proszę o potwierdzenie, że część ławek wyliczonych w przedmiarze dostarczy Zamawiający.

Ad. 9 Kaniów: Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 16 szt. o długości 200cm każda (wg wcześniej załączonego wzoru);

Zachelmie: :Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 12 szt. o długości 200cm każda

10. (zad 1 i 2) Proszę podać parametry geowłókniny syntetycznej dotyczącej zieleni.

Ad. 10 Geowłóknina polipropylenowa o gramaturze 200g/m², wytrzymałość na rozciąganie 13,5 kN, odporność na przebicie statyczne 2,5kN.

11. (zad 1) Czy dwukrotnie umieszczona w przedmiarze barierka w ilości 146,8m jest pomyłką?

Ad. 11 Tak, to jest pomyłka.

Pytania z dnia 5 stycznia 2022 r

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Zadanie 1 . Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w folderze dokumentacja Kaniów trzy foldery zawierające dwie różne dokumentacje i zakresy. Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu którym objęte jest postępowanie przetargowe.

Ad 1. Dla zadania 1 Kaniów zakres obejmuje dokumentację projektową na pozwolenie na budowę , dokumentację projektową nie wymagającą pozwolenia wraz z przedmiarem robót oraz przedmiar robót na prace towarzyszące remontowe wykraczające poza dokumentację projektowe. Wszystkie elementy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające, obowiązujące do kompleksowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytania z dnia 10 stycznia 2022 r.

1) 11 OPIS projekt wykonawczy zad 1 czy też słup stalowy z warstwą z tworzywa sztucznego (str 9 opis projekt wykonawczy zad 1. Czy w zadaniu 1. Należy zastosować słup z wysięgnikiem czyli wg przedmiaru

Poz 63 słup 4.5 ilość 38 szt.

Pozycja 64 wysięgnik 39 szt.

Poz. 65 montaż oprawy led 50 w ilość 39 szt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

AD 1 Oświetlenie należy rozpatrywać jako jeden słup z jednym wysięgnikiem i 1 oprawą wg wcześniej zamieszczonego wzoru. Ilość dokumentacji projektowej (zagospodarowanie terenu)

2. Czy w zadaniu 2. Należy zastosować słup z wysięgnikiem podwójnym co by sugerował przedmiar czyli

Poz 60 montaż słupa ilość 12 szt

Poz 61 ilość 12 szt

Poz 62 montaż oprawy na wysięgniku ilość 24szt

Ad 2 Oświetlenie należy rozpatrywać jako jeden słup z jednym wysięgnikiem i 1 oprawą wg wcześniej zamieszczonego wzoru. Ilość dokumentacji projektowej (zagospodarowanie terenu)

Pytania z dnia 12 stycznia 2022 r

1. Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych ilości do wbudowania odpowiednio dla msc Kaniów i Zachełmie tj ławek, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych stojaków na rowery. Czy wykonawca ma kierować się ilością podaną w SIWZ czy w przedmiarach robót.

AD 1 Kaniów: Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 16 szt. o długości 200cm każda (wg wcześniej załączonego wzoru);

Zachełmie: Należy przewidzieć dostawę i montaż ławek przez wykonawcę wraz z montażem do podłoża w liczbie 12 szt. o długości 200cm każda

Kaniów 16 szt koszy

Zachełmie 12 szt. Koszy

Stojaki na rowery: Zachełmie 2 stojaki po 5 miejsc; Kaniów 4 stojaki po 5 miejsc.

Tablice edukacyjne ilość wg dokumentacji projektowej.

Pytania z dnia 13 stycznia 2022 r.

1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ławek wg poglądowej grafiki (załącznik nr 8) z dnia 12.01.2022r., a nie tych z projektu. Proszę również o zamieszczenie specyfikacji materiałowej produktu.

Ad 1 Ławki dostarczyć i zamontować w ilościach określonych w wyjaśnieniach zamawiającego uwzględniając wzór wg zamieszczonej grafiki.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

Parametry:

Długość całkowita ławki 200cm (+, - 5cm)

Rury fi 60 mm malowane proszkowo;

Siedziska szer 370 mm

Oparcie szer 270 mm

Deski grubość 30mm, szerokość 80mm

Wzmocnienie płaskownikiem o szerokości 50mm

2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga koszy wg poglądowej grafiki (załącznik nr 8.1) z dnia 12.01.2022r., a nie tych z projektu. Proszę również o zamieszczenie specyfikacji materiałowej produktu

Ad 2 Kosze należy przewidzieć wg załączonej w wyjaśnieniach grafiki o parametrach

Dane techniczne: pojemność 70 l, wysokość 70 cm, średnica górna 50 cm, średnica dolna 54 cm

Grys na białym cemencie

3)Zwracamy się z prośbą o przedstawienie poglądowej grafiki ogrodzenia panelowego, które należy wbudować w msc. Kaniów w ilości 112mb.

Ad 3 Ogrodzenie do należy przewidzieć w ilości 120 mb wg grafiki wcześniej zamieszczonej.

4). Prosimy o informację, czy ogrodzenie panelowe ma być zamontowane na podmurówce betonowej?

Ad 4 Ogrodzenie panelowe należy zamontować uwzględniając cokół z płyty betonowej prefabrykowanej.

5). Czy podana wysokość ogrodzenia panelowego 1,8m to wysokość panelu, czy też wysokość całkowita ogrodzenia wraz z podmurówką?

Ad 5 Wysokość 1,8 m należy uznać jako całkowitą wysokość cokołu oraz przęsła.

6)Proszę o informację, czy Zamawiający podając w SWZ ilość stojaków rowerowych ma na myśli ilość gotowych elementów, czy też Zamawiającemu chodzi o ilość stanowisk?

Ad 6 Odp wg wcześniej zamieszczonych wyjaśnień.

7) Czy Zamawiający dopuszcza użycie kostki grubości 8cm o podobnych wymiarach zamiast sugerowanej w projekcie gr.10cm Semmerlock Torenti? Podana w projekcie kostka należy do produktów o znacznie wyższej cenie niż pozostałe tego typu produkty dostępne na rynku. Proszę o odpowiedź, aby każdy z Wykonawców mógł do wyceny przyjąć właściwy produkt.

Ad 7 Należy uwzględnić kostkę gr 10 cm.

PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

8) Proszę o dołączenie specyfikacji geokraty lub jakiegoś opisu oraz potwierdzenie , że Zamawiający wymaga geokraty o wysokości 12 i 8cm

AD 8 Zamawiający podtrzymuje potrzebę zastosowania geokraty zgodnej z projektem.

2. Modyfikacja treści SWZ

1) Z uwagi na omyłkę pisarską zapisy rozdziału XIV punkt 1, otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert, tzn. do dnia **23 lutego 2022 r.**

2)Zapisy rozdziału XV punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk> (w zakładce dedykowanej postępowaniu) do dnia **24.01.2022 r. do godziny 13:00.**

3)Zapisy rozdziału XVI ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: : <https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk> w zakładce dedykowanej zamówieniu do dnia **24 stycznia 2022 r. do godz. 13.00.**

4)Zapisy rozdziału XVII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 stycznia 2022 r. o godz. 13.05.**

3.W związku z tym Zamawiający załącza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

4 Zamawiający zmienia SWZ załącznik nr 1 – formularz oferty oraz załącznik nr 8 umowa na zadanie nr2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PZ.271.1.23.2021.PZZiS-PZZ

4. Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i opisu zamówienia.

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Sępień
(podpisana elektronicznie)