
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 23.08.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.08.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.1.1	0819-15				
		13,66 + 19,98	m2	33,640	
				RAZEM	33,640
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1.1	0811-07				
		64,5 - 30,68 + 10,80	m2	44,620	
				RAZEM	44,620
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2		
d.1.1	0428-03				
		19,900	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
4	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1.1	0428-04				
		13,75 + 14	m	27,750	
				RAZEM	27,750
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg - zasypek	m2		
d.1.1	0429-02				
		19,900	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
6	KNR 401-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach	m2		
d.1.1	01-05				
		180,980	m2	180,980	
				RAZEM	180,980
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1.1	0701-11				
		64,500	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1.1	0349-02				
		0,174 + 0,302 + 0,178 + 1,177 + 0,16	m3	1,991	
				RAZEM	1,991
9	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodki wewnętrzne	m3		
d.1.1	0212-03				
		0,295	m3	0,295	
				RAZEM	0,295
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1.1	0354-07				
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 401-01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
d.1.1	08-17				
		(0,505 + 0,609 + 4,602 + 2,172 + 0,774 + 1,991 + 0,295) * 1,3	m3	14,232	
				RAZEM	14,232
12	KNR 401-01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	m3		
d.1.1	08-20				
		Krotność = 12			
		14,232	m3	14,232	
				RAZEM	14,232
1.2		Aranżacja wnętrza apartamentów gościnnych			
13	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno	m2		
d.1.2	0929-07	-rozwierane jednodelne z PCV (8 szt)			
		12,090	m2	12,090	
				RAZEM	12,090

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNKRB 3-07 02-04	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych, kolorystyka: drewnopodobne, jasne, wymiary: zgodnie z rys. gr. muru ok. 21cm, ościeżnica: regulowana, wyposażenie: klamka + zamek w kolorze srebrny mat. (8 szt.)	m2		
		13,800	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
15 d.1.2	KNR-W 2-02 2010-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach	m2		
		28,89 * 0,2	m2	5,778	
				RAZEM	5,778
16 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - parapet okienny kamienny np. granit strzegomski (8 szt) Parapet granitowy polerowany grubość 5cm	m		
		9,490	m	9,490	
				RAZEM	9,490
17 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Folia z PVC izolacyjna wodoodpor. 1,0- 1,5mm	m2		
		19,900	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
18 d.1.2	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - gr.4 cm	m2		
		110,200	m2	110,200	
				RAZEM	110,200
19 d.1.2	KNR 2-02 1101-02 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na płycie żelbetowej Zastosowano pompę do betonu na samochodzie gr.6 cm	m3		
		19,9 * 0,06	m3	1,194	
				RAZEM	1,194
20 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		19,900	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
21 d.1.2	KNR 202-06 02-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, posadzka i ściana, pomieszczeń mokrych wykonanej w technologii Optiroc: impregnat, membrana wodoszczelna, taśma uszczelniająca	m2		
		7,480	m2	7,480	
				RAZEM	7,480
22 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro	m2		
		188,997	m2	188,997	
				RAZEM	188,997
23 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		8,210	m2	8,210	
				RAZEM	8,210
24 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		64,500	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
25 d.1.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		64,500	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
26 d.1.2	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej na gotowym i wyrównanym podłożu metodą kombinowaną wg rysunku. Płytki w kolorze ciemnozielonym, mat. gres szkliony 60x60cm (+/- 1cm)	m2		
		19,415	m2	19,415	

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,415
27 d.1.2	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej na gotowym i wyrównanym podłożu metodą kombinowaną wg rysunku. płytka w kolorze drewnopodobnym, gres szklwiony 20x120cm (+/- 1cm)	m2		
		45,085	m2	45,085	
				RAZEM	45,085
28 d.1.2	KNR 2-02 1120-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 8 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		62,850	m	62,850	
				RAZEM	62,850
29 d.1.2	KNR 2-02 1120-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 8 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną płytka w kolorze drewnopodobnym, gres szklwiony 20x120cm (+/- 1cm)	m		
		62,850	m	62,850	
				RAZEM	62,850
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1214-01	Schody na ażurowej konstrukcji stalowej, wykonane indywidualnie (wg rys. A24).	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	TZKNBK XXII 0815-01	Balustrada konstrukcji stalowej, wykonane indywidualnie (wg rys. A24).	m		
		0,500	m	0,500	
				RAZEM	0,500
32 d.1.2	TZKNBK XV 0104-01	Grunтовanie całości ścian preparatem Sto Prim Silicat (lub równoważnej) zgodnie z zaleceniami w projekcie.	m2		
		83,730	m2	83,730	
				RAZEM	83,730
33 d.1.2	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej	m2		
		19,98 + 18,35	m2	38,330	
				RAZEM	38,330
34 d.1.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		13,660	m2	13,660	
				RAZEM	13,660
35 d.1.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe - kątowniki z aluminium	m		
		4,92 + 7,99 + 6,92	m	19,830	
				RAZEM	19,830
36 d.1.2	NNRNKB 202 0840-11	Przyklejenie lusterek do ścian w łazienkach	m2		
		0,8 * 1,2 * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
37 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującym - sufity	m2		
		64,500	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
38 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - ścian	m2		
		180,980	m2	180,980	
				RAZEM	180,980
39 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich sufitów bez gruntowania	m2		
		64,500	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
40 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian bez gruntowania - kolor	m2		

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180,98 - (5,1 + 2,925)	m2	172,955	
				RAZEM	172,955
2		Instalacje sanitarne			
2.1		Instalacja centralnego ogrzewania			
41 d.2.1	BCO 1261- 40 1-41-2-40	Instalacja centralnego ogrzewania	m2p. u.		
		64,500	m2p. u.	64,500	
				RAZEM	64,500
42 d.2.1	KNR INSTAL 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach - wymiana grzejników	kpl.		
		7 * 2	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
43 d.2.1	KNR INSTAL 0309-02	Śrubunek grzejnikowy z odcięciem o śr.nom. 15 mm - wymiana grzejników Śrubunek dławikowy 1GZx15x15 mm, podwójny, dla instalacji z przewodem zasilającym i powrotnym	szt.		
		7,000	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
44 d.2.1	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm - wymiana grzejników grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszek CN 21Ks 600 x 400 mm (500W) - 1 szt grzejniki stalowe jednopłytkowe z kompletem zawieszek CN 11K 600 x 1320 mm (1200W) - 2 szt grzejniki stalowe trzy płytkowe z kompletem zawieszek CN 332K 600 x 600 mm (1400W) - 1 szt grzejniki stalowe trzy płytkowe z kompletem zawieszek CN 33K 600 x 800 mm (1900W) - 1 szt grzejniki stalowe łazienkowy drabinka z kompletem zawieszek 530x1200 mm (600W) - 2 szt	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.2.1	KNR INSTAL 0309-02	Zawór grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm - wymiana grzejników Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2 cal, kątowny Głowica termostatyczna typ 2080 FL	szt.		
		7,000	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
46 d.2.1	U 2150309 0900-00	Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm - wymiana grzejników	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.2.1	KNR 215-04 04-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych /nakłady na 1 urządzenie/ - wymiana grzejników	szt		
		7,000	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
48 d.2.1	KNR 215U- 03 07-04	Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji - wymiana grzejników	szt		
		7,000	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
2.2		Instalacje i urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe			
49 d.2.2	BCO 1261- 40 1-41-1-10	Instalacja wodociągowa	pktp ob.		
		10,000	pktp ob.	10,000	
				RAZEM	10,000
50 d.2.2	ISW	jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 10 KLUDI ZENTA (pom. 01/5, 01/7)	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2.2	IS-W 2	jednouchwytowa bateria natryskowa DN 15 KLUDI ZENTA (pom. 01/5, 01/7)	kpl		

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.2	IS-W 3	zestaw natryskowy 3S KLUDI LOGO	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.2.2	BCO 1261-40 1-41-1-40	Instalacja kanalizacyjna	pkto dp.		
		10,000	pkto dp.	10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.2.2	IS-K 1	szafka z umywalką na nóżkach (pom. 01/5 i 01/7) Kolor ceramiki biały, umywalka z odpływem, montaż baterii na umywalce, Kolor szafki z płyty MDF biały połysk, dwoje drzwi, wewnątrz 1 półka, uchwyty drzwi szafki w kolorze srebrnym połysk lub mat, sposób montażu szafki do ściany, na nóżkach wys. 30cm, ROCA VICTORIA BASIC Unik Zestaw łazienkowy 2 drzwiami (REF: A855883806), WYMIARY:605 x 460 x 565 mm (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ)	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.2.2	IS-K 2	szafka stojąca (pom. 01/7) Kolor szafki z płyty MDF biały połysk, jedno drzwi, wewnątrz półki, uchwyty drzwi szafki w kolorze srebrnym połysk lub mat, sposób montażu szafki do ściany, na nóżkach wys. 30cm, ROCA VICTORIA BASIC Kolumna obustronna (REF: A856577806) WYMIARY:300 x 236 x 1500 mm (SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, WYSOKOŚĆ)	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.2	IS-K 4	stelaż wc, wpisujący się w aranżację łazienki (pom. 01/7)	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.2	IS-K 4	przycisk spłukujący (pom. 01/7) przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego w kolorze biały połysk z systemem spłukiwania dwoma ilościami wody	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.2	IS-K 3	wc wiszące, miska WC podwieszana Rimless (pom. 01/7) Kolor miski biały, Bezkołnierzowa miska o zaokrąglonym kształcie, gwarancja na ceramikę min 10 lat, ROCA VICTORIA Miska WC podwieszana Rimless (REF: A346393000)WYMIARY: 370 x 540 x 390 mm (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ)	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.2	IS-K 3	wc wiszące, deska wolnoopadająca o zaokrąglonym kształcie z Supralitu lub Duroplastu ROCA VICTORIA (REF: A801B6200B) (pom. 01/7)	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2.2	IS-K 5	brodzik kwadratowy 90x90 (pom. 01/7) Brodzik kwadratowy akrylowy ze zintegrowaną obudową 90x90, wys. max 16,5cm, gł.4 cm, gwarancja min 2 lata BRODZIK KOŁO FIRST 90 ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2.2	IS-K 5	kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm z drzwiami przesuwными (pom. 01/7) Drzwi prysznicowe przesuwne, szkło hartowane transparentne gr.min 6mm, wys. 190 cm, profile w kolorze srebrnym błyszczącym, gwarancja min 2 lata KOŁO GEO 90 Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI, SZKŁO PRZEŻROCZYSTE REFLEX	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2.2	IS-K 5	wc stojące (pom. 01/5) Kolor miski biały, Bezkońnerzowa miska o zaokrąglonym kształcie, gwarancja na ceramikę min 10 lat, Deska wolnoopadająca Duroplast	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.2	IS-K 5	brodzik kwadratowy 90x90 (pom. 01/5) Brodzik kwadratowy akrylowy ze zintegrowaną obudową 90x90, wys. max 16,5cm, gł.4 cm, gwarancja min 2 lata BRODZIK KOŁO FIRST 90 ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2.2	IS-K 5	kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm z drzwiami uchylnymi (pom. 01/5) Drzwi prysznicowe uchylne szer.90cm, szkło hartowane transparentne gr.min 6mm, wys. 190cm, profile w kolorze srebrnym błyszczącym, gwarancja min 2 lata + ścianka boczna 90 cm DRZWI KOŁO PIVEOT GEO 90 Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI, SZKŁO PRZEŻROCZYSTE REFLEX ŚCIANKA BOCZNA KOŁO GEO 90 , SZKŁO PRZEŻROCZYSTE REFLEX	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacje elektryczne			
65 d.3	BCO 1135P-414-410	Tablice rozdzielcze	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	BCO 1135P-414-420	Instalacje oświetleniowe	wyp ust		
		18,000	wyp ust	18,000	
				RAZEM	18,000
67 d.3	E 1	OPRAWA NASUFITOWA/ŻYRANDOL (1 szt. pom. 01/4) Nowodvorski Lighting EYE SUPER black 3 6504 3 x GU10 max 35W , stal lakierowana kolor czarny, wys. 52, szer.cm135 cm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3	E 2	OPRAWA NASUFITOWA (1 szt. pom. 01/5) Nowodvorski Lighting AGNES ROUND LED white S 3000K 8207 LED 22W 1300lm 3000K, IP44, Wys. 5cm, średnica 38,5 cm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3	E 3	OPRAWA NASUFITOWA (1 szt. pom.01/4) Nowodvorski Lighting MONO SURFACE white II (7828) 2 x GU10 max 10W only LED , wys. 11cm, szer. 17cm, stal lakierowana kolor biały	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.3	E 4	OPRAWA KINKIET (1 szt. pom. 01/5) Nowodvorski Lighting CELTIC I 3346 Stal w kolorze srebrnym, szkło mleczne białe, 1 x E14 max 40W, IP 44 , Wys. 21,5 cm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS: Aranżacja wnętrz pokoi gościnnych Nadleśnictwa Świętoszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.3	E 5	OPRAWA ŚCIENNA /KINKIET NA WYSIĘGNIKU (1 szt. pom. 01/8) Nowodvorski Lighting EYE SUPER black 6501 1 x GU10 max 35W , Wys. 45 cm , stal lakierowana kolor czarny, chrom	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3	E 6	OPRAWY ŚCIENNE/KINKIETY (3 szt. pom. 01/6 i 01/8) SOLLUX Kinkiet ścienny tuba G9 Orbis, aluminium w kolorze białym	szt		
		3,000	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
73 d.3	E 7	OPRAWA NASUFITOWA (1 szt. pom. 01/7) Nowodvorski Lighting AGNES ROUND LED white S 3000K 8207 LED 22W 1300lm 3000K, IP44, Wys. 5cm, średnica 38,5 cm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3	E 8	OPRAWA KINKIET (1 szt. pom. 01/7) Nowodvorski Lighting CELTIC I 3346 Stal w kolorze srebrnym, szkło mleczne białe, 1 x E14 max 40W, IP 44 , Wys. 21,5 cm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.3	E 9	OPRAWA NASUFITOWA (5 szt. pom. 01/8, 01/9, 01/10) Nowodvorski Lighting MONO SURFACE white II (7828) 2 x GU10 max 10W only LED , wys. 11cm, szer. 17cm, stal lakierowana kolor biały	szt		
		5,000	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.3	E 10	OPRAWA NASUFITOWA (1 szt. pom. 01/7) Nowodvorski Lighting AGNES ROUND LED white S 3000K 8207 LED 22W 1300lm 3000K, IP44, Wys. 5cm, średnica 38,5 cm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.3	E 10	OPRAWA NASUFITOWA (2 szt. pom. 01/2, 01/3) Nowodvorski Lighting AGNES ROUND LED white S 3000K 8207 LED 22W 1300lm 3000K, IP44, Wys. 5cm, średnica 38,5 cm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.3	BCO 1135P-414-430	Instalacje gniazd wtykowych	wyp ust		
		34,000	wyp ust	34,000	
				RAZEM	34,000
79 d.3	BCO 1135P-414-440	Instalacje siłowe	wyp ust		
		2,000	wyp ust	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.3	BCO 1261-40 1-41-5-60	Instalacje elektryczne	m2p. u.		
		64,500	m2p. u.	64,500	
				RAZEM	64,500