

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Nazwa przedsięwzięcia**  
„REMONT SAL ZAJĘĆ, PRACOWNI I KLAS LEKCYJNYCH” – REMONT TRZECH SAL ZAJĘĆ w PRZEDSZKOLU.
2. **Miejsce wykonywania robót objętych zadaniami jak wyżej:**  
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2  
40-685 Katowice ul. Sobańskiego 86
3. **Zamawiający:**  
Miasto Katowice,  
40-098 Katowice ul. Młyńska 4

### 4. Zakres robót objętych zamówieniem

#### **Roboty podłogowe sala Krasnale:**

- rozebranie podłogi z paneli wraz z podkładem
- wyczyszczenie , zagruntowanie i wyrównanie podłoża
- ułożenie parkietu w jodełkę z deszczułek w I gatunku z drewna twardego
- montaż listew przypodłogowych i progowej
- cyklinowanie nowych deszczułek i 3 krotne lakierowanie

#### **Roboty posadzkarskie w pozostałych 2 salach:**

- cyklinowanie parkietu
- 3 krotne lakierowanie parkietu

#### **Roboty malarskie w 3 salach i ubikacjach przy salach**

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie
- malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii lub płytek
- malowanie podokienników f. olejną
- malowanie lamperii wraz z szpachlowaniem

#### **Roboty uzupełniające:**

- zabezpieczenie okien, podłóg i innych elementów stałego wyposażenia folią
- demontaż lamp , gniazd i wyłączników przed malowaniem oraz montaż po malowaniu
- wywóz materiałów z rozbiórki

- przygotowanie ścian powyżej lamperii i płytek do malowania oraz



- sufitów ( zeskrabanie farb, gruntowanie podłoża, wykonanie gładzi) .
- malowanie farbą lateksową ścian powyżej lamperii i płytek oraz sufitów
  - przygotowanie lamperii do malowania
  - malowanie lamperii wraz z szpachlowaniem
  - wymiana krutek wentylacyjnych,
  - malowanie parapetów i drzwi do wc i szafy
  - malowanie cokołów i pasów na korytarzu
  - montaż grzejnika wraz z zaworami
  - montaż obudów grzejnikowych grubości 18 mm z płyt HPL według opisu w przedmiarze
  - malowanie rur

**Zadanie 2. malowanie sali gimnastycznej.**

- przygotowanie sufitów i ścian powyżej lamperii do malowania ( zeskrabanie starych farb, gruntowanie podłoża, uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi)
- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową
- przygotowanie lamperii do malowania
- malowanie lamperii wraz z szpachlowaniem
- malowanie farbą olejną drzwi, tablic i innych elementów metalowych i drewnianych
- demontaż drabinek, i kratownic drewnianych, czyszczenie i lakierowanie
- czyszczenie i lakierowanie ławek
- montaż drabinek i kratownic poprzez wklejenie śrub mocujących
- montaż rusztowania
- mycie okien w sali gimnastycznej z rusztowań
- zabezpieczenie mebli, lamperii polimerowych oraz podłóg
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

INSPEKTOR NADZORU  
*Henner Gaster*  
bud. nr 666/91