

# DROGADO

DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ  
ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia  
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,  
tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

## PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT OPRACOWANIA:

**UTWARDZENIE ULICY LIMONKOWEJ W DĘBOGÓRZU W RAMACH INWESTYCJI  
„UTWARDZENIE DRÓG PŁYTAMI”, GMINA KOSAKOWO**

INWESTOR:

**GMINA KOSAKOWO  
UL. ŻEROMSKIEGO 69  
81-198 KOSAKOWO**

DZIAŁKI:

93/23, obręb Dębogórze [nr 0008],  
jednostka ewidencyjna 221105\_2 Kosakowo

Autor opracowania	<b>mgr inż. Tomasz Ślusarz</b> upr. POM/0094/POOD/12 specjalność drogowa	
-------------------	--	--

**GDAŃSK, CZERWIEC 2023 r.**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

### 1.1 Stan istniejący.

Po obu stronach ulicy Limonkowej w Dębogórze znajduje się zabudowa jednorodzinna i tereny zielone. Analizowany odcinek ulicy Limonkowej posiada nawierzchnię gruntową.

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa i kanalizacja sanitarna.

Analizowana ulica Limonkowa jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo, oznaczona symbolami 14.KDL - droga lokalna.

### 1.2 Stan projektowany.

Zaprojektowano utwardzenie części ulicy Limonkowej na odcinku ok. 450,0 m w Dębogórze. Ulicę Limonkową zaprojektowano o szerokości 4,0 m. Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano z prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty drogowe należy częściowo pozyskać z rozbiórki nawierzchni ulicy Owocowej w Dębogórze. Założeniem jest wbudowanie 50% pozyskanego materiału (tj. 495,0 m<sup>2</sup>). Pozostałą nawierzchnię należy wykonać z nowych płyt betonowych. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## UTWARDZENIE ULICY LIMONKOWEJ W DĘBOGÓRZU W RAMACH INWESTYCJI "UTWARDZENIE DRÓG PŁYTAMI", GMINA KOSAKOWO

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	kpl	1.0
	D-01.03.05	REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH		
2		Regulacja wysokościowa włączów	szt.	5.0
	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW		
3		Wykopy wraz z załadunkiem i transportem mas ziemnych na odkład Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m3	1 313.0
	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
4		Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego	m3	482.0
	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego	m2	1 876.0
	D-04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
6		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm	m2	1 876.0
	D-05.03.03	NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH		
7		Nawierzchnia z pochodzących z rozbiórki prefabrykowanych płyt betonowych typu yomb 0.75x1.0 m na podsypce cementowo-	m2	495.0
8		Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu yomb 0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m2	1 201.0
	D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ		
9		Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5 cm	m2	8.0
		ROBOTY RÓŻNE		
10		Pomiar powykonawczy	kpl	1.0
11		Tymczasowa organizacja ruchu	kpl	1.0