

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023 - działka nr 393 obr. Sztumska Wieś
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 393 obr. Sztumska Wieś
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023

Poziom cen : cenny rynkowe i śr II kw. 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
MARKUB Tomasz Hrynkiewicz
WYKONAWCA : 82-440 Dzierzgoń ul. Kajki 4
NIP 579-144-95-54 REGON 221050277

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2023

Data zatwierdzenia

mgr inż. Tomasz Hrynkiewicz
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid.: POM/0032/OWOK/00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023					
1		Płyty Yomb			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.634	km	0.63	
				RAZEM	0.63
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją gałęzi	ha		
d.1	0108-05	0.01	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km.	m ³		
d.1	0203-02 + KNR 2-01 0214-02	634*3*0.225	m ³	427.95	
				RAZEM	427.95
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	634*3	m ²	1902.00	
				RAZEM	1902.00
5	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05	634*3	m ²	1902.00	
				RAZEM	1902.00
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03	1459	m ²	1459.00	
				RAZEM	1459.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m ²		
d.1	1402-05	634*2	m ²	1268.00	
				RAZEM	1268.00
8	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym wraz z poboczem.	m ³		
d.1	0235-02	634*3*0.125	m ³	237.75	
				RAZEM	237.75
9	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-analogia	0.634	km	0.63	
				RAZEM	0.63