

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Remont pokrycia dachowego w budynku gospodarczym na Szkółce Leśnej Falsztyn</b>			
<b>1 Element</b>			
1.1 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku	247		m2
1.2 KNRW 202/506/1 Pokrycie dachu płytami "Onduline", płyty dachowe (analogia blacha trapezowa) 115+132	= 247,000000 Ogółem: 247	247	m2
1.3 KNRW 202/506/2 Pokrycie dachu płytami "Onduline", gąsiorzy (analogia blacha) 11,9+11,9	= 23,800000 Ogółem: 23,800	23,800	m
1.4 KNRW 202/511/4 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Luxmetal, wiatrownice boczne (4,8+4,8)+(5,53+5,53)	= 20,660000 Ogółem: 20,660	20,660	m
1.5 KNRW 508/606/3 Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi-10-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana	146		m
1.6 Kalkulacja indywidualna Utylizacja eternitu.	247		m2