

**Kosztorys ofertowy**  
**Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Robczysko.**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,215		
<b>II</b>						
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika, zjazdów z kostki betonowej, płytek betonowych wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3,0 km	m <sup>2</sup>	360,00		
3	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3,0 km	mb	550,00		
<b>III</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
4	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m <sup>2</sup>	418,00		
<b>IV</b>						
<b>PODBUDOWY</b>						
5	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazdy.	m <sup>2</sup>	350,00		
6	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (zjazdy)	m <sup>2</sup>	32,00		
<b>V</b>						
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
7	08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	350,00		
<b>VI</b>						
<b>ELEMENTY ULIC</b>						
8	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem	mb	14,00		
9	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	14,00		
10	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	mb	425,00		
11	01.03.07	Regulacja pionowa oraz pozioma, górnej części studzienki telekomunikacyjnej	szt	4,00		
Razem ( netto)				zł		
Podatek VAT (23%)				zł		
Ogółem ( brutto )				zł		

słownie  
złotyach:

miejsowość,  
dnia:

sporządził: