

PRZEDMIARY ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Numery SSTWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	1,315
2.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego gr. 45 cm (średnio)	m ²	3 945
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
PODBUDOWY				
3.	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	6 575
4.	D.04.03.01	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	6 575
5.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 o grubości 22 cm	m ²	3 945
6.	D.04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem o klasie C _{3/4} na grubości 15 cm wytwarzane w węźle betoniarskim na poszerzenie i wymianę konstrukcji nawierzchni	m ²	3 945
RAZEM PODBUDOWY				
NAWIERZCHNIE				
7.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11W)	m ²	3 945
8.	jak wyżej	Wyrównanie do profilu masą asfaltową AC 8W 50/70 istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 2 cm.	m ²	2 630
9.	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego o AC 11S 50/70	m ²	6 575
10.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni drogowej na średnią grubość 5 cm, załadunek i odwóz na odkład - plac Wykonawcy	m ²	6 575
RAZEM NAWIERZCHNIE				
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11.	D.06.03.01	Umocnienie poboczy drogi na szerokości 1.0 m destrutem asfaltowym z frezowania na grubość 10 cm	m ²	2 630

Sporządził:

mgr inż. Paweł Kattner