
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana trawy syntetycznej boisko piłki nożnej
ADRES INWESTYCJI : Borzęcin Duży
INWESTOR : Gmina Stare Babice
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana trawy syntetycznej					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,46	ha ha	0,460	
				RAZEM	0,460
2	KNR 2-23 0310-07 wycena indywidualna	Demontaż bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-31 0805-01 analiza indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej 4628,91	m ² m ²	4 628,910	
				RAZEM	4 628,910
4	KNR 4-01 0108-15 0108-16 analiza indywidualna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych tawników na odległość 10 km i utylizacja 138,87	t t	138,870	
				RAZEM	138,870
5	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm - uzupełnienie górnej warstwy podbudowy Krotność = 0,876 4628,91	m ² m ²	4 628,910	
				RAZEM	4 628,910
6	KNR 2-0604-03 analiza indywidualna	Układanie trawnika syntetycznego z trawy DYWILAN W Grass 50S na macie elastycznej 4628,91	m ² m ²	4 628,910	
				RAZEM	4 628,910
7	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach 2 komplety bramek Senior wym. 7,32 x 2,44 m aluminiowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000