



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ fax (0-95) 7216 660
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 08.09.2022r.

RDK.271.7.2022 – Zmiana treści OPZ – 1

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn : Przebudowa drogi w m. Różanki – Szklarnia.

Zamawiający zmienia treść OPZ w następujący sposób:

Zmiana nr 1

Zmianie ulega załącznik nr 6 – Tabela elementów rozliczeniowych.

jest:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Różanki – Szklarnia.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,08		
				Razem		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza w gruncie kat. I-IV max. do głębokości 40 cm	m2	714,50		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 10 km	m3	221,50		
				Razem		
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	714,50		
3-2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	714,50		
3-3	D-10.03.01a	Płyta betonowa ażurowa grubości 8 cm, układana na podsypce grysłu łamanego 2/5 mm grubości 3-5 cm.	m2	714,50		
3-4	D-08.01.01	Krawężniki, oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	63,00		
				Razem		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4-1	D-06.01.01	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	37,50		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		

Powinno być:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Różanki – Szklarnia.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,08		
				Razem		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza w gruncie kat. I-IV max. do głębokości 40 cm	m2	714,50		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 10 km	m3	142,90		
				Razem		
3 POBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	714,50		
3-2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego – uzupełnienie do 20%, po wykorzystaniu istniejącej podbudowy	m2	142,90		
3-3	D-10.03.01a	Płyta betonowa ażurowa grubości 8 cm, układana na podsypce grysłu łamanego 2/5 mm grubości 3-5 cm.	m2	714,50		
3-4	D-08.01.01	Krawężniki, oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	63,00		
				Razem		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4-1	D-06.01.01	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	37,50		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		

Zmiana treści OPZ zostaje zamieszczona na stronie Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/ug/klodawa/proceedings> w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Z-ca Wójta
(-)
Andrzej Kwiatkowski