

PRZEDMIAR

Wymiana barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2024 –
zad. 3 OT Olesno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oddział Terenowy w Oleśnie					
1		DW 454 m. Dobrzeń Wielki od km 13+770 do km 13+811 (strona lewa)			
1 d.1	KNNR 6 0808-05	Rozebranie barier drogowych żelbetowych zakopiańskich	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - słupki co 2 m	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
3 d.1	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m słupki co 2 m	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-04 1103-01	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze (40*0,3*0,15)+(17*0,25*0,30*0,80)	m3		
			m3	2,820	
				RAZEM	2,820
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym + koszty utylizacji po stronie Wykonawcy poz.4	m3		
			m3	2,820	
				RAZEM	2,820
2		DW 463 m. Bierdzany km 2+809 (strona prawa)			
6 d.2	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.2	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m słupki co 1 m	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość 55 km - materiał z rozbiórki należy dostarczyć do OT Olesno ul. Wielkie Przedmieście 3, 46-300 Olesno poz.6*0,039	t		
			t	0,156	

				RAZEM	0,156
3		DW 463 m. Antoniów km 16+300 (strona prawa)			
9 d.3	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 2*4	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.3	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - słupki co 1 m 2*4	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.3	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 55 km - materiał z rozbiórki należy dostarczyć do OT Olesno ul. Wielkie Przedmieście 3, 46-300 Olesno poz.9*0,039	t t	0,312	
				RAZEM	0,312
4		DW 493 m. Łomnica km 19+122 (strona prawa)			
12 d.4	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - słupki co 2 m 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.4	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m słupki co 2 m 2*4	m m	8,000	
				RAZEM	8,000