


ELEWACJE BUDYNKU
ELEWACJA BOCZNA
SKALA 1:50



ISTNIEJĄCA ELEWACJA DO
OCZYSZCZENIA I ZAIMPREGNOWANIA

GAZ

REMONT KOMINA PONAD DACHEM
- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNÓW, DEMONTAŻ CZAPY
KOMINOWEJ, DOCIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA
WEŁNA SKALNA GR. 5CM I WYKOŃCZENIE TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE ELEWACJI

SYSTEM NAWIEWNO - WYWIEWNY ŚCIENNY
JEDNOKIERUNKOWY VENTO EXPERT DUO A30-1 S10
PRO O WYDAJNOŚCI DO 30m3/h LUB RÓWNORZĘDNY
O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

PROJEKTOWANE UTWARDZONE DOJŚCIE DO
BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIEJSCOWOŚCI SULIMY, GMINA GIŻYCKO	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Branch: ARCHITEKTURA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Sulimy 3A, 11-500 Giżycko dz. nr 180, obr. Sulimy, gm. Giżycko		
Inwestor: GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy: mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017	Data: 06. 2024r.	Podpis:
Opracowała: mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16	06. 2024r.	
Tytuł rysunku: ELEWACJA BOCZNA	Nr rys.: A-07	Skala: 1:50