


ELEWACJE BUDYNKU  
ELEWACJA FRONTOWA  
SKALA 1:50

CZĘŚĆ BUDYNKU – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



ISTNIEJĄCE DRZWI DO DEMONTAŻU, OBNIŻENIE  
O 12cm (LIKWIDACJA PRÓGU) – DRZWI DO  
PONOWNEGO MONTAŻU. PRZESTRZEŃ NAD DRZWIAMI  
ZABUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA SYSTEMOWYM STELAŻU,  
ODTWORZYĆ ELEWACJĘ WYKONAĆ OPASKĘ  
DEKORACYJNĄ WOKÓŁ DRZWI O SZEROKOŚCI 15cm,  
W KOLORZE SZARYM

REMONT KOMINA PONAD DACHEM  
– SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNÓW, DEMONTAŻ CZAPY  
KOMINOWEJ, DOCIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA  
WEŁNĄ SKALNĄ GR. 5CM I WYKOŃCZENIE TYNKIEM  
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE ELEWACJI

OKNO ZABEZPIECZYĆ MATERIAŁEM  
NIEPRZEZIERNYM

ISTNIEJĄCA ELEWACJA DO  
OCZYSZCZENIA I ZAIMPREGNOWANIA

SYSTEM NAWIEWNO – WYWIEWNY ŚCIENNY JEDNOKIERUNKOWY  
VENTO EXPERT A100–1 S10W V.2 O WYDAJNOŚCI DO 108M3/H  
LUB RÓWNORZĘDNY O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

SYSTEM NAWIEWNO – WYWIEWNY ŚCIENNY JEDNOKIERUNKOWY  
VENTO EXPERT A100–1 S10W V.2 O WYDAJNOŚCI DO 108M3/H  
LUB RÓWNORZĘDNY O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

Tytuł projektu: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIEJSKOŚCI SULIMY, GMINA GIŻYCKO</b>	Faza projektu:  <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Branch:  <b>ARCHITEKTURA</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Sulimy 3A, 11-500 Giżycko dz. nr 180, obr. Sulimy, gm. Giżycko</b>		
Inwestor: <b>GMINA GIŻYCKO ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko</b>		
Zespół projektowy: <b>mgr inż. arch. RADOŚŁAW DYMKOWSKI upr. bud. nr 8/WMOKK/2017</b>	Data: <b>06. 2024r.</b>	Podpis:  
Opracowała: <b>mgr inż. KATARZYNA KULA upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16</b>	<b>06. 2024r.</b>	
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJA FRONTOWA</b>	Nr rys.: <b>A-05</b>	Skala: <b>1:50</b>