

Olszowa - Ujazd - Etap 4 (odc. Olszowa - Zimna Wódka)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Olszowa - Ujazd - Etap 4 (odc. Olszowa - Zimna Wódka)						
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	kalk. własna		Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z oznakowaniem robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,330	km	0,330	
					RAZEM	0,330
3 d.1	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1,25	m2		
			330,00 * 5,60	m2	1 848,000	
					RAZEM	1 848,000
2			Przebudowa konstrukcji drogi			
4 d.2	KNR 2-31 1402-05		Ścinanie poboczy o grubości 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu	m2		
			(330,00 * 1,00) * 2	m2	660,000	
					RAZEM	660,000
5 d.2	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			330,00 * 0,50	m2	165,000	
					RAZEM	165,000
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm	m2		
			330,00 * 0,50	m2	165,000	
					RAZEM	165,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			330,00 * 0,50	m2	165,000	
					RAZEM	165,000
8 d.2	KNR 2-31 0106-03 0106-04		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
			330,00 * 0,50	m2	165,000	
					RAZEM	165,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			330,00 * 0,50	m2	165,000	
					RAZEM	165,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			330,00 * 0,50	m2	165,000	
					RAZEM	165,000

Olszowa - Ujazd - Etap 4 (odc. Olszowa - Zimna Wódka)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR AT-03 0201-02		Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			330,00 * 5,40	m2	1 782,000	
					RAZEM	1 782,000
12 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			330,00 * 5,40	m2	1 782,000	
					RAZEM	1 782,000
13 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			330,00 * 5,40	m2	1 782,000	
					RAZEM	1 782,000
14 d.2	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			330,00 * 5,40	m2	1 782,000	
					RAZEM	1 782,000
15 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			330,00 * 5,40	m2	1 782,000	
					RAZEM	1 782,000
3			Pobocza			
16 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			330,00 * 2,00	m2	660,000	
					RAZEM	660,000
17 d.3	KNR 2-31 1401-04		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką - wzmocnienie poboczy destryktem bitumicznym. Uśredniona grubość warstwy - 10,00 cm	m3		
			(330,00 * 2,00) * 0,10	m3	66,000	
					RAZEM	66,000
18 d.3	KNR 2-31 1401-06		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
			330,00 * 2,00	m2	660,000	
					RAZEM	660,000
19 d.3	KNR 2-31 1401-07		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
			330,00 * 2,00	m2	660,000	
					RAZEM	660,000
4			Wywóz materiałów z rozbiórek			
20 d.4	KNR 4-01 0108-05		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
			(165,00 * 0,15) + (165,00 * 0,33)	m3	79,200	
					RAZEM	79,200

Olszowa - Ujazd - Etap 4 (odc. Olszowa - Zimna Wódka)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Oznakowanie pionowe, poziome, urządzeina brd			
21 d.5	KNR AT-04 0204-01		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2		
			330,00 * 0,06 * 2	m2	39,600	
					RAZEM	39,600