

Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ

***„Klimatyzacja wybranych pomieszczeń w Przychodni Specjalistycznej,
ul. Harcerska 11 oraz pomieszczeń w Szpitalu A, ul Roosevelta 2
w Kędzierzynie-Koźlu”***

Inwestor :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
46-200 Kędzierzyn-Koźle ul. 24 Kwietnia 5

Autor opracowania

Marek Szulc – Starszy Inspektor Działu Eksploatacyjno-Technicznego

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji wybranych pomieszczeń:

1. Oddziału Rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej ul. Harcerska 11
2. Pomieszczenia RTG w Przychodni Specjalistycznej ul. Harcerska 11
3. Poradni Leczenia Bólu w Przychodni Specjalistycznej ul. Harcerska 11
4. Gabinetu Lekarskiego Oddziału Urologii w Szpitalu A ul. Roosevelta 2
5. Sala konferencyjna Szpitala A ul. Roosevelta 2.

z zachowaniem poniższych wytycznych:

Dane wyjściowe - Założenia projektowe ;

- Przyjęto następujące parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego do doboru urządzeń klimatyzacyjnych:
 - dla lata +32°C, 45%
 - dla zimy -20°C, 100%
- Przyjęto następujące parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego do obliczeń zysków ciepła:
 - dla lata +32°C, 45%
- Przyjęto następujące klasy czystości pomieszczeń:
 - Sale Pracowni i korytarze S4 (*Klasa S4 – pozostałe pomieszczenia medyczne, np. sale chorych, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe,*)
- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla pom. klasy S4 przyjęto dla lata od +23°C do +26°C przy założonej temp. powietrza zewnętrznego +32°C lub od 4 do 6°C niższą od temp. zewnętrznej (temp. komfortu), wilgotność w pom. – niekontrolowana
- Do obliczeń zysków ciepła w pomieszczeniach przyjęto okna podwójne o wsp. przenikania ciepła 2,6 W/m²K, jako osłonę słoneczną przyjęto żaluzje wewnętrzne blaszane regulowane.
- Zyski ciepła od oświetlenia przyjęto:
 - Pomieszczenia Przychodni ~15 W/m², wsp. jednoczesności 1,0
- Ilość osób w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z poniższymi założeniami:
 - Pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji - 20 osób
 - Pomieszczenie RTG - 3osoby
 - Pomieszczenie Poradni Leczenia Bólu – 3 osoby
 - Gabinet Lekarski Oddziału Urologii – 5 osób
 - Sala Konferencyjna Szpitala A – 30 osób

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący zespół pomieszczeń wyposażony jest w system wentylacji grawitacyjnej
Stan istniejący jest niewystarczający względem oczekiwań pacjentów jak i personelu przebywających w w/w pomieszczeniach.

2. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Przewiduje się dla wybranych pomieszczeń układy klimatyzacji pracujące w układzie powietrza obiegowego, w systemie Split lub MultiSplit z pompami ciepła .
Zamontować projektowane układy klimatyzacyjne systemu Split i MultiSplit, system linii chłodniczych z okablowaniem zasilającym i sterującym zgodnie z opracowanym projektem.

Dane wyjściowe : wytyczne Zamawiającego

1. zasilanie elektryczne agregatów chłodniczych z RG budynku - szczegóły zostaną wskazane przez Zamawiającego. Każdy układ klimatyzacyjny powinien mieć osobny obwód elektryczny z odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowo-prądowym.
2. chłodzenie w oparciu o powietrzną pompę ciepła, czyli jednostkę typu inwerter .
3. jednostki zewnętrzne zaleca się montować nie wyżej jak 1,5m od poziomu gruntu, w celu łatwiejszego ich obsługi.
4. Odprowadzenie skroplin – zalecane w sposób grawitacyjny na zewnątrz budynku lub do instalacji kanalizacji budynku
5. wymagana gwarancja na wykonane prace wraz z serwisem producenta urządzeń minimum 2 lata
6. przewidywany czas realizacji zadania : 2 tygodnie od dnia rozpoczęcia robót
7. roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Należy uwzględnić czas funkcjonowania Przychodni od poniedziałku do piątku - średnio do godziny 15.00
8. Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna na wszystkich obiektach objętych projektem klimatyzacji

II. Główny celem realizacji Przedsięwzięcia jest: poprawa chłodzenia temperatury wybranych pomieszczeń w przychodni Przychodni Przychodni Specjalistycznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Harcerska 11 z zachowaniem poniższych wytycznych:

Przedsięwzięcie obejmuje:

1. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
2. wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z wymaganiami i informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach;
3. uzyskanie wymaganych efektów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami OPZ, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

III. Definicje i podstawowe pojęcia

W niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

1. „Budynek”, „Instalacja”, oznaczają podlegający modernizacji obiekt : wybranych pomieszczeń w Przychodni Specjalistycznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Harcerska 11
2. „Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza działanie w efekcie którego nastąpi poprawa skuteczności chłodzenia wybranych pomieszczeń w Przychodni Specjalistycznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Harcerska 11
3. „Zamawiający” oznacza: S.P. ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5
4. „Wykonawca” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
5. „Opis Przedmiotu Zamówienia” opisuje wymagania Zamawiającego.
6. „Roboty” - oznaczają roboty związane z realizacją przedsięwzięcia, które Wykonawca ma wykonać na mocy umowy oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, budowę, roboty budowlane i remont obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 ust. 6,7,8,13 i 14 Prawa Budowlanego.

IV. Cel klimatyzacji

Montaż klimatyzacji wybranych pomieszczeń w Przychodni Specjalistycznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 2Harcerska 11 oraz wybranych pomieszczeń w Szpitalu A - pozwoli na zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza. Dzięki zastosowaniu tego systemu będzie możliwe stworzenie komfortowych warunków pacjentkom i personelowi odpowiednich warunków pracy .

V. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Teren na którym prowadzone będą prace modernizacyjne ujęte w OPZ w całości jest w dyspozycji Zamawiającego.

VI. Dostępność mediów

Zasilanie w energię elektryczną - dostęp z istniejącej infrastruktury

VII. Dostępność placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę w oparciu o rzut I piętra Przychodni, zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Konceptyjnego Projektu Wykonawczego, Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane będą w obiekcie Przychodnia Specjalistyczna w Kędzierzynie-Koźlu ul. Harcerska 11 Kwietnia 7.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty Wykonawca musi prowadzić w taki sposób aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Szpitala.

Rozpoczęcie robót

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie opisanym w OPZ oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy z Wykonawcą.

Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), które pod względem technologicznym zapewnią uzyskanie wymaganych parametrów.
- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe.
- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń.

Spodziewane efekty inwestycji

Efektom prac będzie zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza i temperatury pacjentkom i personelowi medycznemu

VII. Dokumentacja projektowa

Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności, gdy to wymagane, Projektu Budowlanego bądź zgłoszenia, w tym między innymi:

- spełnienie wymaganych parametrów normowych:
 1. PN- 76/B- 03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
 2. PN- 78/B- 03424 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

3. PN- 83/B- 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 4. PN- 87/B- 02151/02 Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach
 5. PN-B-03434 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
- materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów (w tym dokumentacji projektowej) i późniejszej realizacji robot.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące dokumenty:

- **Projekt Wykonawczy- Koncepcja** – sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego OPZ. Projekt niniejszego zadania opracowany winien być w 2 egzemplarzach w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami.
- **Projekt Powykonawczy**
- Projekt powykonawczy stanowić będą uszczegółowienie Projektu –Koncepcji.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe dokumenty obejmujące, co najmniej:

- dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy .
- instrukcję eksploatacji i utrzymania wykonanych systemów;

Pochodzenie materiałów

Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, właściwości np. certyfikaty badań itp.

Stosowanie materiałów zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych instalacji. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy:

- materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym względem parametry techniczne i jakościowe,
- parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi przez uznane jednostki badawcze,
- Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez Projektanta.
- Po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą.
- Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów zwłaszcza pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia.

Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy powinien odpowiadać zaprojektowanej technologii instalacji wewnętrznych. Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości swoim brygadam montażowym, w takim zakresie, aby możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu.

- Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich.
- Sprzęt, który wymaga okresowych badań i dopuszczeń do użytkowania powinien takie posiadać aktualne. Zamawiający ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych.
- Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze środków własnych

zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania.

Informacje dodatkowe:

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zagospodarowania zaplecza budowy na terenie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego, z podstawieniem tam kontenera na gruz w miejscu nie kolidującym z pozostałymi użytkownikami i wykonanie zewnętrznego koryta zamkniętego do bezpośredniego zrzucania gruzu z zabezpieczeniem przed zakurzeniem sąsiednich pomieszczeń i okien.
2. Zapewnienie komunikacji dla pracowników i do transportu materiałów na budowę w sposób nie kolidujący z funkcjonującymi oddziałami.
3. Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu sprzed budowy tj. oczyszczenia elewacji i okien z parapetami, ewentualnego uzupełnienia zniszczeń wraz z pomalowaniem elewacji w sposób zapewniający ciągłość istniejącej izolacji termicznej i kolorystyki elewacji.
4. W przypadku prowadzenia prac w terenie i w pomieszczeniach szpitalnych sąsiadujących z budową, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich uszkodzeń powstałych w trakcie i w wyniku prowadzonych prac i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego odtwarzając powłoki ścian, posadzki, stropy z ewentualną zabudową, gdy dotyczy to przeprowadzanych instalacji z odtworzeniem poprzedniej kolorystyki i stanu wykończenia
5. Ofertę należy przygotować uwzględniając OPZ po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym robót w celu sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych w cenie oferty.

opracował

.....

Marek Szulc

Załączniki:

Nr. 1 – Przykładowa Koncepcja Inwestora – Schemat Ideowy doboru klimatyzatorów na Oddziale Rehabilitacji Przychodni Specjalistycznej ul. Harcerska 11

Nr. 2 – Przykładowa Koncepcja Inwestora - wykaz urządzeń na Oddziale Rehabilitacji

Nr. 3. Przykładowa koncepcja Inwestora – wykaz urządzeń 1) Sala konferencyjna Szp. A, 2) Gabinet Lekarski Oddziału Urologii, 3) Pracownia RTG –Przychodnia ul. Harcerska11, Poradnia Leczenia Bólu – Przychodnia ul. Harcerska 11.