

**PRZEDMIAR I OPIS**  
**ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA WNETRZ**  
**BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**  
**P.N.: „KONTENER KULTURY” W TŁUCHOWIE**

w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO –  
USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ADRES: Tłuchowo, działka ewidencyjna 168/4 i 169/5

INWESTOR: GMINA TŁUCHOWO 87-605 Tłuchowo ul. Sierpecka 20

## **PARTER**

### **Przedmiar pomieszczenia: „Pomieszczenie wejściowe parter”**

**Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze NCS – 7000N, kolor sufitu biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- opisy pomieszczeń – litery wycięte z PVC i klejone do ściany w czytaniu pionowym
- na ścianie na lewo od wejścia – napis „kontener kultury” z liter wyciętych z PVC i klejony do ściany w czytaniu poziomym
- na ścianie na wprost wejścia naklejony na ścianę kształt ściany domku wykonany z płyt meblowych mocowanych do ściany na wkręty z kołkami rozporowymi
- na ścianie na wprost wejścia (obok drzwi wejściowych do sali zabaw) otwór widokowy dla dzieci o wym 30x80 cm (pionowo) z parapetem i opaskami meblowymi muru

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Wykonanie otworu widokowego dla dzieci obok drzwi wejściowych do sali zabaw. Otwór w murze o wym 30 x 80 cm z nadprożem prefabrykowanym, parapetem i opaską z płyty meblowej z fornirem dębowym (złoty dąb) naturalnym zasłaniającym glif. Materiał +	szt	1

	robocizna.		
2	Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.;Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robociznę oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	24,03
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, .malowanych na kolor NCS S-7000N Materiał + robocizna.	mb	12,19
4	Montaż płyty naściennej formującej kształt domku na ścianie z drzwiami do sali zabaw – płyta meblowa 18mm, fornirowana dąb naturalny (złoty dąb) 3D. Cena zawiera materiał i robociznę.	m2	9,22
5	Oprawy oświetlenia sufitowego – 4 potrójne, czarne reflektorki na czarnej szynie np.: IKEA Skurup, szyna + 3 reflektory, czarny	kpl	4
6	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 w okleinie dąb złoty np.: wg wzoru WC/szatnia Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance. Materiał + montaż	szt	3
7	Montaż drzwi wewnętrznych w okleinie złoty dąb, o wym 100x210 np. wg wzoru: Porta Loft dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance WC. Materiał + montaż.	szt	1
8	Montaż drzwi dwuskrzydłowych w okleinie złoty dąb 130 x 220 np. wg wzoru: Porta przeciwpożarowe EI 30 okleina naturalna Dąb 1 z montażem	szt	2
9	Montaż opisów drzwiowych naściennych z białego PVC gr 5mm, wys czcionki 20 cm, układ napisu pionowy, styl Times New Roman, małe litery, o treści: kontener kultury, wc, wc, sala zabaw, sala duża, szatnia. Materiał + montaż.	szt liter	43

## **Przedmiar pomieszczenia: „Szatnia parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze NCS – 3500N, kolor sufitu biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- metalowy system wieszaków szatniowych mocowanych do ściany wkrętami z kółkami rozporowymi

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Wieszaki naścienne, metalowe, rama 2rzędowa. 20 zaczepów wieszakowych 80 x 30 cm. Materiał + montaż.	szt	5
2	Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.;Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robociznę oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m2	7,58
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, malowanych na kolor NCS S-3500N. Materiał + robocizna	mb	11,50

## **Przedmiar pomieszczenia: „WC dla osób z niepełnosprawnością parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – płytki gresowe drewnopodobne w układzie pionowym, mijankowym do wys 2,20m
- ściany pozostałe – płytki gresowe 60x30, grafitowe w układzie poziomym
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- sufit g/k w kolorze białym

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Miska ustępowa wisząca, biała z klapą wolnoopadającą. Materiał. z montażem.	kpl	1
2	System zabudowy podtynkowej ze zbiornikiem dla misy ustępowej z przyciskiem. Materiał + montaż.	szt	1
3	Lustro 60 x 50 uchylne, chromowane. Materiał + montaż.	szt	1
4	Umywalka 60 cm, biała, wisząca, z baterią dla osób z niepełnosprawnością. Materiał + montaż.	szt	1
5	Kosz na śmieci, chromowany, 40 l	szt	1
6	Dozownik na mydło, wiszący. Materiał + montaż.	szt	1
7	Suszarka automatyczna, elektryczna. Satyna mat. Materiał + montaż.	szt	1
8	Szczotka do wc + stojak	szt	1
9	Montaż płytek gresowych podłogowych np.: Cerrad Tacoma Steel Rect.; 60x60cm. oraz fuga 4 mm np.: Ceresit CE40 Aquastatic Balibrown 60. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	3,16
10	Montaż płytek gresowych ściennych zgodnie z rysunkiem. Np.: Cerrad Monotec MT14 .; 30x60cm. Fuga 4mm w kolorze płytek. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	13,20
11	Montaż płytek gresowych ściennych, imitujących	m2	3,84

	drewno w kolorze złoty dąb, zgodnie z rysunkiem ( ściana na wprost wejścia do kabin). Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.		
12	Zestaw uchwytów do wc (misa ustępowa) dla osób z niepełnosprawnością	kpl	1

## **Przedmiar pomieszczenia: „WC męskie parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – płytki gresowe drewnopodobne w układzie pionowym, mijankowym do wys 2,20m
- ściany boczne – płytki gresowe 60x30, grafitowe w układzie poziomym, ściana dzieląca jako kabina modułowa meblowa w kolorze NCS 7000N
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- sufit g/k w kolorze białym

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Miska ustępowa wisząca, biała z klapą wolnoopadającą. Materiał. z montażem.	kpl	2
2	System zabudowy podtynkowej ze zbiornikiem do misy ustępowej z przyciskiem. Materiał + montaż.	szt	2
3	Lustro 60 x 50, chromowane. Materiał + montaż	szt	2
4	Umywalka wisząca 50. Materiał + montaż	szt	2
5	Kosz na śmieci, chromowany, 40 l	szt	2
6	Dozownik na mydło, wiszący	szt	2
7	Suszarka automatyczna, elektryczna. Materiał + montaż	szt	2
8	Szczotka do wc + stojak	szt	2
9	Bateria stojąca umywalkowa. Materiał + montaż	szt	2
10	Zabudowa modułowa kabiny WC z drzwiami, ciemny grafit z płyt meblowych, wodoodpornych. Materiał i montaż	kpl	2
11	Montaż płytek gresowych podłogowych np.: Cerrad Tacoma Steel Rect.; 60x60cm. oraz fuga 4 mm np.: Ceresit CE40 Aquastatic Balibrown 60. kleju i fugi Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek,.	m 2	4,95
12	Montaż płytek gresowych ściennych, imitujących drewno w kolorze złoty dąb zgodnie z rysunkiem ( ściana na wprost wejścia do kabin). Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,2

## **Przedmiar pomieszczenia: „WC damskie parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – płytki gresowe drewnopodobne w układzie pionowym, mijankowym do wys 2,20m
- ściany boczne – płytki gresowe 60x30, grafitowe w układzie poziomym, ściana dzieląca jako kabina modułowa meblowa w kolorze NCS 7000N
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- sufit g/k w kolorze białym

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Miska ustępowa wisząca, biała z klapą wolnoopadającą. Materiał. z montażem.	kpl	2
2	System zabudowy podtynkowej ze zbiornikiem do misy ustępowej z przyciskiem. Materiał + montaż	szt	2
3	Lustro 60 x 50, chromowane. Materiał + montaż.	szt	2
4	Umywalka wisząca 50. Materiał + montaż	szt	2
5	Kosz na śmieci, chromowany, 40 l	szt	2
6	Dozownik na mydło, wiszący	szt	2
7	Suszarka automatyczna, elektryczna. Materiał + montaż	szt	2
8	Szczotka do wc + stojak	szt	2
9	Bateria stojąca umywalkowa. Materiał + montaż	szt	2
10	Zabudowa modułowa kabiny WC z drzwiami, ciemny grafit z płyt meblowych, wodoodpornych. Materiał i montaż	kpl	2
11	Montaż płytek gresowych podłogowych np.: Cerrad Tacoma Steel Rect.; 60x60cm. oraz fuga 4 mm np.: Ceresit CE40 Aquastatic Balibrown 60 kleju i fugi. Materiał + robocizna.	m 2	4,95
12	Montaż płytek gresowych ściennych, imitujących drewno w kolorze złoty dąb zgodnie z rysunkiem ( ściana na wprost wejścia do kabin). Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,2

## **Przedmiar pomieszczenia „Sala zajęć i spotkań duża - parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – ekspozycyjna – wykończona lamelami pionowymi, drewnianymi w kolorze złoty dąb
- ściana na prawo, z otworami okiennymi pozostawiona w stanie surowym, bez tynku, tynkowane tylko glify wewnętrzne otworów okiennych z wyłożeniem tynkarskim 12 cm na obszar ściany okalający otwór okienny, glify malowane na kolor biały
- ściany pozostałe tynkowane i malowane na kolor NCS 7000N

- w strefie drzwi na prawej ścianie dwa obszary pokryte lamelami drewnianymi, pionowymi
- sufit w wersji „surowej” malowany na czarno (techniczny), wszelkie instalacje (w kolorze czarnym) widoczne, w centralnym obszarze sufitu drewniane, poprzeczne deski jako podkonstrukcja do zamocowania oświetlenia lampowego wg zestawienia
- w strefie ekspozycyjnej sufitu – zabudowa g/k sufitu podwieszanego z oświetleniem wg rysunku, kolor zabudowy podsufitowej biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 10 cm w kolorze złoty dąb imitujące drewno układane w jodełkę wg rysunku

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Wykonanie podwieszanego sufitu w technologii g/k w strefie przemówień o wym 380x390cm , kolor biały, zgodnie z rysunkiem. Materiał + robocizna.	kpl	1
2	Montaż płytek gresowych podłogowych, imitujących drewno w kolorze złoty dąb, układanych w jodełkę, zgodnie z rysunkiem. Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	99,00
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, malowanych na kolor NCS S-7000N. Materiał + robocizna.	mb	48
4	Montaż sufitowych desek stanowiących konstrukcję wsporczą do montażu oświetlenia zwisającego o przekroju 460cm x 5cm x 20 cm. Deski zamocowane przy pomocy stalowych zawiesi. Lakierowane złoty dąb. Cena zawiera materiał i robociznę.	szt	5
5	Oprawy oświetlenia sufitowego złożonego z różnych rodzajów i kolorów lamp typu zwis. Dla zobrazowania np. zestaw IKEA: Ikea Ranarp złoty szt 4; 129,- (516,00) Ikea Trettiöen biała; szt 3; 49,99,- (149,97) Ikea Skurup czarna; szt. 3; 79,99 (239,97) Ikea Svartnora czarna, szt.3; 239,- (987,00) Ikea Nymane biała, szt. 3; 179,- (537,00) Materiały + montaż)	kpl	1
6	Oprawy kieszeniowe w obrębie podwieszonego sufitu. Oświetlenie szynowe, ekspozycyjne: 3 szyny (3 oprawy / 1 szynę)	kpl	3
7	Montaż obudowy drewnianej ściany ekspozycyjnej. Elementy drewniane 5x5cm mocowane co 2 cm. Lakierowane w kolorze złoty dąb. Na podbudowie z płyty meblowej, grafitowej.	m2	18,5
8	Montaż obudowy dźwiękochłonnej drewnianej, dwuczęściowej. Elementy drewniane 5x5cm mocowane co 2 cm. Lakierowane w kolorze złoty dąb. Na podbudowie z płyty meblowej, grafitowej.	m2	28,5

9	Montaż drzwi wewnętrznych w okleinie złoty dąb, o wym 100x210 np. wg wzoru: Porta Loft dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance WC. Materiał + montaż.	szt	1
10	Stół konferencyjny składany, w kolorze złoty dąb, przejezdny 180x80cm	szt	14
11	Krzesło konferencyjne, metalowo – drewniane, (sklejka złoty dąb), sztablowane	szt	78
12	Montaż drzwi dwuskrzydłowych w okleinie złoty dąb 130 x 220 np. wg wzoru: Porta przeciwpożarowe EI 30 okleina naturalna Dąb 1 Materiał z montażem	szt	1
13	Roleta okienna wewnętrzna materiałowa 100 x 200cm z folią antyrefleksyjną, zaciemniającą, biała	szt	8
14	Rama obrazowa, drewniana z szybą 60 x 80 cm	szt	12
15	Rzutnik multimedialny	szt	1
16	Ekran sufitowy, rolowany 300x200cm	szt	1
17	Wykończenie sufitu i ściany z oknami (skucie tynków, czyszczenie, szlifowanie, odkurzanie i gruntowanie) oraz tynkowanie gładzi wraz z utylizacją gruzu	kpl	1

## **Przedmiar pomieszczenia „Sala zabaw - parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane, malowane na kolor NCS –S1010Y
- glify okienne malowane na kolor biały
- podłoga z wykładziny miękkiej, klejonej do podłoża
- ściana w strefie drzwi wejściowych z wymalowanym obszarem domku (rewers obszaru zewnętrznego tej ściany) w kolorze NSC – 7000N
- meblowanie zgodnie z rysunkiem oraz przykładową wizualizacją konstrukcji zabawowej dla dzieci typu „małpi gaj”
- sufit w kolorze białym

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Zestaw konstrukcyjno – przestrzenny wielopoziomowej platformy zabawowej typu „małpi gaj” oraz wolnostojący basen z piłkami dla najmłodszych - propozycja wg dokumentacji rysunkowej w załączniku.	kpl	1
2	Montaż wykładziny dywanowej do użytku w budynkach publicznych, gr. 6 mm, kolor szaro beżowy ciepły z dynamicznym, drobnym wzorem np.: Komfort Fortesse 100094891-C Z5	m2	75,23
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, przekrój poprzeczny prosty z delikatnym wyobleniem, malowanych na kolor	m2	40,00

	NCS S1010-Y . Materiał + robocizna.		
4	Krzesło tapicerowane (siedzisko+boki+oparcie), typ fotelowy np.: krzesło Julia 4L Grospol – kolor żółty N07 3 szt, kolor zielony N04 – 2 szt, kolor czerwony N02 – 3 szt	szt	8
5	Roleta okienna wewnętrzna materiałowa 100 x 200cm z folią antyrefleksyjną , biała	szt	4

## **Przedmiar pomieszczenia „Kuchnia z zapleczem parter ”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany – płytki gresowe drewnopodobne w układzie wzoru jodelki do wysokości 2,20m,
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- pozostałe fragmenty ścian oraz sufit w kolorze RAL 9001
- wyposażenie wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Kuchnia indukcyjna z 6 polami grzewczymi, 1200x900x850 mm, 21 kW, 400V np.: RESTO QUALITY, RQ.PLS	szt	1
2	Patelnia uchylna elektryczna, pojemność 60L, przechył ręczny, 800x730x850, np.: Fagor SB-E710	szt	1
3	Lodówka przemysłowa 60x60x173 cm, pojemność komory chłodniczej 230l., kolor szary np.:Whirpool Pro ADN 350 S	szt	1
4	Stół nierdzewny ze zlewem 2-komorowym 180x70x85 cm np.:FORGAST	szt	1
5	Okap nierdzewny przyścienny 200x70x45 cm   np.:Profichef	szt	1
6	Stół roboczy nierdzewny 60x60x85 cm   np.:FORGAST	szt	3
7	Stół roboczy gastronomiczny, nierdzewny 140 x 60 z 4 szufladami i szafką	szt	2
8	Stół roboczy nierdzewny otwarty, 140 x 60	szt	2
9	Szafki wiszące, gastronomiczne, nierdzewne, z drzwiami przesuwanymi 800x300x600	szt	4
10	Ociekacz do talerzy, nierdzewny, gastronomiczny 1000x250x500	szt	2
11	Stół drewniany, dębowy 150 x 100 w kolorze naturalnym	szt	1
12	Taboret kuchenny, okrągły ,drewniany	szt	5
13	Montaż płytek gresowych, podłogowych, antypoślizgowych. Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	33,4
14	Montaż płytek gresowych ściennych w kolorze	m2	61,00



	złoty dąb, układanych w jodełkę np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Fuga w kolorze płytek. Płytki układane do wysokości 210 cm od podłogi. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.		
15	Bateria zlewozmywakowa, gastronomiczna (ze sprężyną nośną)	szt	2
16	Kosz na odpadki gastronomiczne 90 litrów	szt	2
17	Wózek do naczyń nierdzewny z tacami transportowymi	szt	2
18	Piekarnik gastronomiczny, elektryczny, wolnostojący, 80x65x60cm 3,1kW	szt	1
19	Zmywarka gastronomiczna 60x60x82cm, np.: Forcast FG 00255	szt	1

## **Przedmiar pomieszczenia „Pomieszczenie gospodarcze parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany – płytki gresowe białe, 30x30cm do wysokości 2,20m,
- posadzka – płytki gresowe, szare 30 x 30 cm
- pozostałe fragmenty ścian oraz sufit w kolorze RAL 9001
- wyposażenie wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż płytek gresowych, podłogowych, antypoślizgowych.. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m <sup>2</sup>	12,22
2	Montaż płytek gresowych ściennych.. Płytki układane do wysokości 210 cm od podłogi. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m <sup>2</sup>	36,00
3	Zamrażarka skrzyniowa poj brutto. 402 l   np.: FORCAST FG08350	szt	1
4	Regał metalowy, magazynowy, gastronomiczny, stal chromowana, 90x45x180cm, 5 półek	szt	4
5	Zlew porządkowy, nierdzewny, wys 50 cm	szt	1

## **Przedmiar pomieszczenia „Pomieszczenie biurowe parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane, malowane w kolorze RAL 9001, sufit biały
- posadzka – płytki gresowe, szare 30 x 30 cm
- wyposażenie wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż płytek gresowych, podłogowych, antypoślizgowych.. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	11,35
2	Stół konferencyjny składany, przejezdny 180x80cm	szt	1
3	Krzesło konferencyjne, metalowo – drewniane, (sklejka złoty dąb), sztablowane	szt	1
4	Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwными 300 x 60 cm	szt	1
5	Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwными 200 x 30 cm	szt	1
6	Regał biurowy, otwarty 80 x 40 x 200	szt	1
7	Montaż płytek gresowych, podłogowych, antypoślizgowych. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	3,16

## **Przedmiar pomieszczenia „Komunikacja, wiatrołap i klatka schodowa - parter”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane, malowane w kolorze RAL 9001, sufit biały
- posadzka – płytki gresowe, szare 30 x 30 cm
- wyposażenie wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż płytek gresowych, podłogowych, antypoślizgowych wraz z cokołami przypodłogowymi.. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	25,75
2	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 w okleinie dąb złoty np.: wg wzoru WC/szatnia Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance. Materiał + montaż	szt	3
3	Montaż drzwi wewnętrznych w okleinie złoty dąb, o wym 100x210 np. wg wzoru: Porta Loft dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance WC. Materiał + montaż.	szt	1
4	Montaż drzwi dwuskrzydłowych w okleinie złoty dąb 130 x 220 np. wg wzoru: Porta przeciwpożarowe EI 30 okleina naturalna Dąb 1 z montażem	szt	1

## **Przedmiar zbiorczy dla systemu informacji wizualnej z ekranem diodowym umieszczonym na elewacji zewnętrznej budynku**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ekran 450 x 300 cm LED do zastosowań zewnętrznych
- wielkość piksela 6,67
- wymiary kabinetów 640x960/960/960 mm
- zestaw zawiera: czujnik jasności, kontroler LED, elementy instalacyjne, okablowanie, części zapasowe, konstrukcję nośną, komputer sterujący, aplikację sterującą, montaż

Lp	Przedmiot	jm	ilość
<b>Prace wykończeniowo - aranżacyjne</b>			
1	Zestaw elektronicznej informacji wizualnej z ekranem elewacyjnym, zewnętrznym	kpl	1

## **PIWNICA**

### **Przedmiar pomieszczenia: „Wiatrolap piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze NCS – 7000N, kolor sufitu biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- opisy pomieszczeń – litery wycięte z PVC i klejone do ścian w czytaniu pionowym

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż opisów drzwiowych naściennych z białego PVC gr 5mm, wys czcionki 20 cm, układ napisu pionowy, styl Times New Roman o treści: kontener kultury, wc, wc, sala zabaw, sala duża, szatnia	szt liter	2
2	Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.;Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robocizną oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	9,98
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, malowanych na kolor NCS 7000N. Materiał + robocizna	mb	14,00
4	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 w okleinie dąb złoty np.: wg wzoru WC/szatnia Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance. Materiał + montaż	szt	2
5	Zamek drzwiowy monetowy do wc	szt	1

## **Przedmiar pomieszczenia: „Hol wejściowy piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze NCS – 7000N, kolor sufitu biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Wieszaki naścienne, metalowe, rama 2rzędowa. 20 zaczepów wieszakowych. Materiał + montaż.	szt	3
2	. Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.:Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robocizną oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m2	22,31
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, .malowanych na kolor NCS 7000N Materiał + robocizna	mb	21,00
4	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 WC/szatnia np.: Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance	szt	2
5	Montaż drzwi wewnętrznych 100x210 np.:Porta Loft dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance WC	szt	1
6	Montaż drzwi dwuskrzydłowych 130 x 220 np.:Porta przeciwpożarowe EI 30 okleina naturalna Dąb l z montażem	szt	2

## **Przedmiar pomieszczenia: „Przedsionek 03/a piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze NCS – 7000N, kolor sufitu biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż opisów drzwiowych naściennych z białego PVC gr 5mm, wys czcionki 20 cm, układ napisu pionowy, styl Times New Roman o treści: kontener kultury, wc, wc, sala zabaw, sala duża, szatnia	szt liter	2

2	Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.;Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robociznę oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,66
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, .malowanych na kolor NCS 7000N Materiał + robocizna	mb	6,40
4	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 WC/szatnia np.: Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance	szt	3

### **Przedmiar pomieszczenia: „Przedsionek 03/b piwnica”**

#### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze NCS – 7000N, kolor sufitu biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż opisów drzwiowych naściennych z białego PVC gr 5mm, wys czcionki 20 cm, układ napisu pionowy, styl Times New Roman o treści: kontener kultury, wc, wc, sala zabaw, sala duża, szatnia	szt liter	2
2	. Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.;Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robociznę oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,66
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, .malowanych na kolor NCS 7000N Materiał + robocizna	mb	6,40
4	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 WC/szatnia Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance	szt	3

### **Przedmiar pomieszczenia: „WC 04 piwnica”**

#### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – płytki gresowe drewnopodobne w układzie pionowym, mijankowym do wys 2,20m
- ściany pozostałe – płytki gresowe 60x30, grafitowe w układzie poziomym
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- sufit g/k w kolorze białym

**- wyposażenie wg zestawienia poniżej**

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Miska ustępowa wandaloodporna, metalowa inox np.: S21 S Delabie	kpl	1
2	System ze stelażem zabudowy podtynkowej do miski ustępowej. Materiał + robocizna.	szt	1
3	Lustro 60 x 50, wklejone w ścianę	szt	1
4	Umywalka wandaloodporna, wisząca, metalowa inox np.: Delabie Aqueduto 70x40, inox	szt	1
5	Kosz na śmieci, chromowany, 40 l	szt	1
6	Dozownik na mydło, wiszący	szt	1
7	Suszarka automatyczna	szt	1
8	Szczotka do wc + stojak	szt	1
9	Bateria stojąca umywalkowa, wandaloodporna z mieszaczem podumywalkowym wody	szt	1
10	Przewijak dla niemowląt, naścienny, składany, HDPE 85x57x47cm o nośności 20 kg Materiał + montaż.	kpl	1
11	Montaż płytek gresowych podłogowych np.:Cerrad Tacoma Steel Rect.; 60x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m 2	4,95
12	Montaż płytek gresowych ściennych zgodnie z rysunkiem. Np.: Cerrad Monotec MT14 .; 30x60cm. Fuga 4mm w kolorze płytek. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	15,2
13	Montaż płytek gresowych ściennych, imitujących drewno w kolorze złoty dąb zgodnie z rysunkiem ( ściana na wprost wejścia do kabin). Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,12

**Przedmiar pomieszczenia: „WC 05 piwnica”**

**Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – płytki gresowe drewnopodobne w układzie pionowym, mijankowym do wys 2,20m
- ściany boczne – płytki gresowe 60x30, grafitowe w układzie poziomym, ściana dzieląca jako kabina modułowa meblowa w kolorze NCS 7000N
- posadzka – płytki gresowe 60 x 30 cm
- sufit g/k w kolorze białym
- pozostałe elementy wyposażenia wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Miska ustępowa wisząca, biała z klapą wolnoopadającą. Materiał. z montażem.	kpl	2
2	System zabudowy podtynkowej ze zbiornikiem do misy ustępowej z przyciskiem. Materiał + montaż	szt	2

3	Lustro 60 x 50, chromowane. Materiał + montaż.	szt	2
4	Umywalka wisząca 50. Materiał + montaż	szt	2
5	Kosz na śmieci, chromowany, 40 l	szt	2
6	Dozownik na mydło, wiszący	szt	2
7	Suszarka automatyczna, elektryczna. Materiał + montaż	szt	2
8	Szczotka do wc + stojak	szt	2
9	Bateria stojąca umywalkowa Materiał + montaż	szt	2
10	Zabudowa modułowa kabiny WC z drzwiami, ciemny grafit z płyt meblowych, wodoodpornych. Materiał i montaż	kpl	2
11	Montaż płytek gresowych podłogowych np.: Cerrad Tacoma Steel Rect.; 60x60cm. oraz fuga 4 mm np.: Ceresit CE40 Aquastatic Balibrown 60 kleju i fugi. Materiał + robocizna.	m 2	4,95
12	Montaż płytek gresowych ściennych, imitujących drewno w kolorze złoty dąb zgodnie z rysunkiem ( ściana na wprost wejścia do kabin). Np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,2

## **Przedmiar pomieszczenia: „Pomieszczenie porządkowe piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany– płytki gresowe 30x30, białe, do wys 2,20m
- posadzka – płytki gresowe 30 x 30 cm, szare
- sufit g/k w kolorze białym
- wyposażenie wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Zlew porządkowy, nierdzewny, wys 50 cm z montażem	szt	1
2	Bateria zlewozmywakowa ścienna z montażem	szt	1
3	Montaż płytek gresowych, podłogowych np.: Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	4,25
4	. Montaż płytek gresowych podłogowych szaro cementowych 120x60cm np.;Cerrad Tacoma White Rect.; 120x60cm. Fuga 4mm szara np. Ceresit CE40 Aquastatic Bazalt Materiał + robocizna. Cena zawiera robociznę oraz cenę płytek, kleju i fugi.	m2	17,8

## **Przedmiar pomieszczenia „Pomieszczenie gospodarcze 0.7 piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściana na wprost od wejścia – pozostawiona w stanie surowym, nieotynkowanym, zagruntowanym
- ściany pozostałe tynkowane i malowane na kolor NCS 7000N
- sufit biały
- posadzka – płytki gresowe 60 x 10 cm w kolorze złoty dąb imitujące drewno układane w jodełkę wg rysunku
- na ścianie prawej od wejścia zabudowa meblowa, regał magazynowy wg rysunku

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż płytek gresowych podłogowych zgodnie z rysunkiem układanych w jodełkę, np.: Cerrad Giornata sabbia.; 11x60cm. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	53,5
2	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, malowanych na kolor NCS 7000N Materiał + robocizna.	mb	21
3	Zabudowa meblowo – magazynowa z oświetleniem	kpl	1
4	Stół konferencyjny składany, przejezdny 180x80cm	szt	2
5	Krzesło konferencyjne, metalowo – drewniane, (sklejka złoty dąb), sztablowane	szt	10

## **Przedmiar pomieszczenia „Pomieszczenie gospodarcze 0.6 piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane, malowane, kolor NCS – 7000N
- sufit biały
- posadzka – wylewka samopoziomująca + wykładzina PVC typu Tarket
- na ścianie prawej od wejścia lustra, zamocowane na kotwy mechaniczne
- wyposażenie dodatkowe wg zestawienia poniżej

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Wylewka posadzkowa, samopoziomująca	m2	86,82
2	Montaż wykładziny PVC w kolorze żółtym np. Tarkett, Eclipse Premium, Spirit Collection w kolorze Yellow Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę wykładziny, kleju i fugi.	m2	86,82
3	Montaż dębowych listew przypodłogowych o wys 10 cm, malowanych na kolor NCS S	mb	42



	7000N. Materiał + robocizna.		
4	Lustro 150 x 200 cm	szt	7
5	Krzesło konferencyjne, metalowo – drewniane, (sklejka złoty dąb), sztablowane	szt	10

## **Przedmiar zbiorczy dla pomieszczeń „Pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz 0.8, 0.9, 0.10 i 0.11 piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane na kolor NCS 7000N
- sufit biały
- posadzka – płytki gresowe 30 x 30 cm
- wyposażenie wg zestawienia

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż płytek gresowych podłogowych wraz z cokołami. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	75,00
2	Montaż drzwi wewnętrznych 90x210 WC/szatnia np.: Porta Loft, dąb naturalny, 3 zawiasy, podcięcie went., klamka Maxima, ościeżnica stalowa Porta System Elegance	szt	4
3	Regał magazynowy, metalowy z 5 półkami o łącznym udźwigu 1000kg, 90x45x180cm,	kpl	8
4	Wieszaki naściennne, metalowe, rama 2rzędowa. 20 zaczepów wieszakowych. Materiał + montaż.	szt	5

## **Przedmiar zbiorczy dla pomieszczeń „Klatka schodowa piwnica”**

### **Zastosowane rozwiązania:**

- ściany tynkowane i malowane na kolor NCS 7000N
- sufit biały
- posadzka – płytki gresowe 30 x 30 cm
- wyposażenie wg zestawienia

Lp	Przedmiot	jm	ilość
1	Montaż płytek gresowych podłogowych wraz z cokołami. Materiał + robocizna. Cena zawiera cenę płytek, kleju i fugi.	m2	19,00
2	Montaż drzwi wewnętrznych do kotłowni z samozamykaczem, 100x210cm, EI 60, szare	szt	1

Wykonał:  
Adrian Brudnicki  
Pracownia Projektowo – Inwestycyjna ALTA  
09-409 Płock  
ul. Armii Krajowej 60/34  
tel 604 104 570