

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (245,86+820,41+611,93)/10000	ha ha	 0,168	
				RAZEM	0,168
d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km 4070-517,13-49-5,50*6,0	m ² m ²	 3 470,870	
				RAZEM	3 470,870
2		ZATOKA POSTOJOWA, WJAZD I I MIEJSCA POSTOJOWE NA POSESJI			
d.2	KNNR 1 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiającym - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km (820,41+611,93)*0,57	m ³ m ³	 816,434	
				RAZEM	816,434
d.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km wraz z utylizacją Krotność = 5 poz.3	m ³ m ³	 816,434	
				RAZEM	816,434
d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.3	m ² m ²	 816,434	
				RAZEM	816,434
d.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności K>8m/d poz.3	m ² m ²	 816,434	
				RAZEM	816,434
d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1,25 poz.3	m ² m ²	 816,434	
				RAZEM	816,434
d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 820,41	m ² m ²	 820,410	
				RAZEM	820,410
d.2	KNR 2-31 0309-06	Nawierzchnia z płyt ażurowych 611,93	m ² m ²	 611,930	
				RAZEM	611,930
d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim w przestrzeni płyt ażurowych poz.9*0,15	m ³ m ³	 91,790	
				RAZEM	91,790
d.2	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.9	m ² m ²	 611,930	
				RAZEM	611,930
3		KRAWĘŻNIKI			
d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km 102,57+304	m m	 406,570	
				RAZEM	406,570
d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [0,21*0,10+(0,25-0,10)*0,10]*poz.12	m ³ m ³	 14,637	
				RAZEM	14,637
d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.12	m m	 406,570	
				RAZEM	406,570
d.3	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 8,57+18,63	m m	 27,200	
				RAZEM	27,200
4		CHODNIKI			
d.4	KNNR 1 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiającym - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km 245,86*0,57	m ³ m ³	 140,140	
				RAZEM	140,140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 1 d.4 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 5 poz.16	m ³ m ³	 140,140	
				RAZEM	140,140
18	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 245,86	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
19	KNNR 6 d.4 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.18	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
20	KNNR 6 d.4 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25 poz.18	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
21	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.18	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
22	KNNR 6 d.4 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 274,77	m m	 274,770	
				RAZEM	274,770
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - zieleń			
23	KNNR 1 d.5 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1825,02	m ² m ²	 1 825,020	
				RAZEM	1 825,020
24	KNNR 2-21 d.5 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 1825,02/10000	ha ha	 0,183	
				RAZEM	0,183
6		Ogrodzenie			
25	KNNR 2-02 d.6 1804-09	Dostawa i montaż ogrodzenia zgodnie z 8.1 opisu technicznego części zagospodarowania terenu - w pozycji ujęto ogrodzenie metalowe z gotowych prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych wraz z uwzględnieniem cokołów betonowych lub prefabrykowanych z betonu min. B-15, obsadzeniem słupków ogrodzeniowych i pozostałych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania ogrodzenia 245	m m	 245,000	
				RAZEM	245,000
26	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej zgodnie z PZT 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	analiza indywidualna	Dostawa i montaż furtki wejściowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Śmietnik			
28		Wykonanie kompletnego śmietnika zgodnie z dokumentacją techniczną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		Elementy małej architektury			
29	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
30	analiza indywidualna	Dostawa o montaż śmietników 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000