

Specyfikacja dla modernizacji budynku

- 1) Usługa modernizacji budynku przy ul. Hetmańskiej 28a ma na celu przystosowanie pomieszczenia magazynowego do użytkowania w formie garażu.
- 2) Przedmiotem zamówienia obejmuje:
 - zasypanie wejścia do piwnicy przy budynku garażowym a następnie ułożenie w tym miejscu kostki brukowej;
 - wykonanie izolacji ściany budynku w miejscu położenia kostki brukowej;
 - usunięcie drzwi i okna obecnie zamontowanego;
 - przygotowanie otworu na bramę wjazdową o wymiarach 350 cm x 270 cm;
 - **dostawa i zamontowanie bramy garażowej w kolorze srebrnym, ocynkowanej, zamykanej na klucz zbieżnej z obecną stylistyką budynku, dopasowanie rodzaju bramy oraz jej wymiarów pozostaje po stronie Wykonawcy;**
 - usunięcie lamperii znajdującej się na ścianach budynku;
 - wyrównanie tynków na ścianach i pomalowanie ścian;
 - uzupełnienie posadzki oraz jej przystosowanie do wjazdu dla pojazdów samochodowych;
- 3) Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały oraz narzędzia do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym po stronie Wykonawcy jest dostarczenie bramy garażowej – zamykanej na klucz).
- 4) Wykonawca odpowiedzialny jest za dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem rozpoczęcia budowy oraz prowadzenia książki budowy oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 5) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą niezbędną do rozpoczęcia korzystania z modyfikowanego pomieszczenia.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
- 7) Termin realizacji: do 30.09.2024 r.,