




PRZĘKRÓJ PRZĘZ PRJEKTOWANĄ
NAWIERZCHNIĘ



PRZĘKRÓJ PRZĘZ OPASKĘ ŹWIROWĄ



PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ
Z KORYTKIEM ODWADNIAJĄCYM



A	6cm	plytki chodnikowe prostokątne imitujące kamień lub kostka betonowa wielkowymiarowa (kostka w kolorach jesieni)
	3cm	podsyпка cement.- piaskowa 1:4
		istniejąca warstwa
		grunt rodzimy
B	10cm	żwir
		geowłóknina
	10cm	piasek średnioziarnisty
C		grunt rodzimy
		kostka betonowa odzyskana z rozbiorke istniejącej nawierzchni
	3cm	podsyпка cement.- piaskowa 1:4
	10cm	piasek średnioziarnisty
		grunt rodzimy

U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z PROJEKTANTEM		
U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.		
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU I ODWODNIENIA - PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA INWESTYCJI: DOM KULTURY W RUDKACH		
ADRES OBIEKTU: GM. NOWA SŁUPIA RUDKI UL. ST. STASZICA 8 DZ. NR 578/28 OBRĘB RUDKI		
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MARIII ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Maria Głowacka	NR UPRAWNIEN: 192/82	PODPIS:
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Paulina Wójcikowska		PODPIS:
BRANŻA: ARCHITEKTURA		NR RYS.: A-1/2
SKALA: 1:10	DATA: 07.2017	