



Studnia rewizyjna ø1200
do zabudowy poza jezdnią



ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH											
OZNACZENIE STUDNI NA PLANIE	SREDNICA	MATERIAŁ STUDNI	RZĘDNA WŁAZU	RZĘDNA DŹWI	GŁĘBOKOŚĆ WYROWNAWCZA	PIERSCIEŃ E	PIERSCIEŃ DODZIAŁAJĄCY	ZWĘŻKA	KLASA WŁAZU	RODZAJ WŁAZU	ILUŚĆ WŁAZÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S1	1200	beton	136,52	135,02	1,50	0	0	1	C250	Ż-B RYGLOWANY	1
S2	1200	beton	136,43	135,07	1,36	0	0	1	C250	Ż-B RYGLOWANY	1
S3	1200	beton	136,61	135,20	1,41	0	0	1	C250	Ż-B RYGLOWANY	1
S4	1200	beton	136,71	135,27	1,67	0	0	1	C250	Ż-B RYGLOWANY	1
S5	1200	beton	136,75	135,40	1,35	0	0	1	C250	Ż-B RYGLOWANY	1
S0	1200	beton	136,54	135,00	1,54	0	0	0	D400	Ż-B RYGLOWANY	1

Studnia rewizyjna ø1200
do zabudowy w jezdni



Zamawiający: Gmina i Miasto Tuluszków Plac Powstańców Styczniowych 1663 r. 1 62-740 Tuluszków		Jednostka: Biuro Projektów Budowlanych V/A Jorostaw Borecki, 42-125 Kłobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123		Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ DR-170 W PIĘTNIE		Faza opracowania: Operat. wodoprówny	
Tytuł rys. Schemat studni rewizyjnych w ciągu rowu krytego		Lokalizacja: obręb 0009 Piętno, dz. nr ewid.: 170 jedn. ewid. 302707.5 Tuluszków		Branża: DROGOWA		Branża: DROGOWA	
Imię i nazwisko: mgr inż. Jorostaw Borecki		Numer uprawnień: 767/01		Data: 30.06.2022 r.		Podpis: 1:25	
Projektant: Jorostaw Borecki		Konstr.: Jorostaw Borecki		Data: 30.06.2022 r.		Podpis: 1:25	
Nr rys. 005		Nr rys. 005		Nr rys. 005		Nr rys. 005	