
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

| | |
|----------|--|
| Obiekt | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I |
| Branża | Drogowa |
| Kod CPV | 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233140-2 - Roboty drogowe 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 71222200-2 |
| Inwestor | Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków |

Sporządził :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|--|--|---|----|----------|------------------|---------|
| I ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 45100000-8 | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 | km | 1,075 | | |
| II ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 | | | | | | |
| 2 | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonowych Nr ST: D-01.02.04 | m3 | 0,60 | | |
| 3 | KNR 2-31 0813/01 (analogia) | Rozebranie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04 | m | 15,00 | | |
| 4 | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze mechaniczne wyładowanie Nr ST: D-01.02.04 | m3 | 1,05 | | |
| 5 | KNR 4-04 1103/04 KNR 4-04 1103/05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.04 | m3 | 1,05 | | |
| III ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45110000-1 | | | | | | |
| 6 | KNR 2-01 0202/05 KNR 2-01 0214/04.2 | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 5km (na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora) Nr ST: D-02.00.01 | m3 | 96,15 | | |
| 7 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-02.00.01 | m2 | 9 369,20 | | |
| IV JEZDZIA Kod CPV: 45233000-9 | | | | | | |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podbudowy w technologii MCE grubości 30cm po zagęszczeniu z doziarnieniem mieszanką wapienną (kruszywo 0/31,5mm) w ilości 25% Nr ST: D.04.10.01 | m2 | 6 987,50 | | |
| 9 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01 | m2 | 6 557,50 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--|---|-----|----------|------------------|---------|
| 10 | KNR 2-31 0310/01 KNR 2-31 0310/02 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 2 AC 16W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 7 cm Nr ST: D-05.03.05b | m2 | 6 557,50 | | |
| 11 | KNR 2-31 1004/07 (analogia) | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01 | m2 | 6 450,00 | | |
| 12 | KNR 2-31 0310/05 KNR 2-31 0310/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 2 AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D-05.03.05a | m2 | 6 450,00 | | |
| | | V ZJAZDY Kod CPV: 45233000-9 | | | | |
| 13 | KNR 2-31 0202/07 (analogia) | Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 wykonywane z gotowych mieszanek) o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.05 | m2 | 274,70 | | |
| 14 | KNR 2-31 0204/03 KNR 2-31 0204/05 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu Nr ST: D-04.04.02 | m2 | 274,70 | | |
| | | VI POBOCZA Kod CPV: 45233140-2 | | | | |
| 15 | KNR 2-31 1402/05 | Ścinanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie o grubości do 5cm z odwiezieniem nadmiaru śinki (urobku) na odległość do 5km Nr ST: D-06.03.03 | m2 | 1 075,00 | | |
| 16 | KNR 2-31 0204/05 KNR 2-31 0204/06 (analogia) | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-06.03.01 | m2 | 2 107,00 | | |
| | | VII OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 | | | | |
| 17 | KNR 2-31 0703/03 | Zdjęcie znaków ostrzegawczych (A) Nr ST: D-01.02.04 | szt | 1,00 | | |
| 18 | KNR 2-31 0818/08 | Rozebranie słupków do znaków Nr ST: D-01.02.04 | szt | 1,00 | | |
| 19 | KNR 2-31 0703/02 | Przymocowanie znaków zakazu (B) o powierzchni ponad 0,3m2 - odblaskowych I generacji; średnie (S) Nr ST: D-07.01.02 | szt | 8,00 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--|--|----------------|--------|------------------|---------|
| 20 | KNR 2-31 0703/02 | Przymocowanie znaku ostrzegawczego (A-1) o powierzchni ponad 0,3m ² - odblaskowego I-generacji; średnie (S) Nr ST: D-07.01.02 | szt | 1,00 | | |
| 21 | KNR 2-31 0703/05 (analogia) | Przymocowanie tablicy prowadzącej (U-3e; 2400x600mm) - odblaskowej I generacji Nr ST: D-07.01.02 | szt | 3,00 | | |
| 22 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2 cale Nr ST: D-07.01.02 | szt | 10,00 | | |
| 23 | KNR 2-31 0706/03 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Nr ST: D-07.01.01 | m ² | 129,60 | | |
| | | VIII PRZEPUSTY Kod CPV: 45233140-2 | | | | |
| 24 | KNR 2-31 1404/02 | Oczyszczanie z namułu przepustu fi 60 cm pod koroną drogi (do 80% przekroju) Nr ST: D-03.01.03 | m | 10,00 | | |
| 25 | KNR 2-01 0212/05 KNR 2-01 0214/04.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (urobek z oczyszczenia przepustu) - wywóz i utylizacja urobku Nr ST: D-06.04.01 D-03.01.03 | m ³ | 2,26 | | |
| | | IX ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 71222200-2 | | | | |
| 26 | KNR 2-01 0119/03 (analogia) | Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza Nr ST: D-01.01.01 | km | 1,075 | | |
| | | Razem | | | | |
| | | Podatek VAT | | | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | |