

## **Przedmiar**

### **REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA**

Data: 2023-03-02

Budowa: ROBOTY REMONTOWE

Obiekt: 64-125 Poniec ul.Kościuszki 8, dz.nr.ew.gruntu: 1188/4

Zamawiający: Przedszkole Samorządowe. 64-125 Poniec ul. Kościuszki 7

Jednostka opracowująca kosztorys: m3kaczmarek Sp. z o.o. ul. A.Mickiewicza 41, 63-840 Krobia

Kosztorys opracowali:

Marcin Kaczmarek, .....

Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót związanych z remontem elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przedszkola w Poniecu ul. Kościuszki 8, działka nr.ew.gruntu 1188/4.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE				
1	KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie	250,00		m2
2	KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	36,320		m
3	KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	20,150		m
4	KNR 401/412/3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	40,00		m
5	KNNR 2/604/2 Paroizolacja aktywna	240,000		m2
6	KNR 216/303/7 Izolacja płytami z wełny mineralnej, płyty półtwarde, grubości 200·mm	240,000		m2
7	KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	250,00		m2
8	KNNR 2/403/2 Łacenie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej	250,00		m2
9	KNNR 2/504/2 (4) Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, z cynku 0.60·mm	32,013		m2
10	KNRW 202/513/4 Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna w koronkę	250,00		m2
11	KNRW 202/522/2 (2) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha z cynku	36,320		m
12	KNRW 202/529/1 (2) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·10·cm, blacha z cynku	20,150		m
13	KNRW 401/349/1 Rozebranie kominów ponad dachem	0,620		m3
14	KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce, komin wieloprzewodowy z cegły klinkierowej kl.250	0,620		m3
15	KNR 202/516/4 Obróbka z blachy z cynku wyłazów dachowych w dachach krytych dachówką	1		szt
16	KNNR 2/1105/2 Właz dachowy fabrycznie wykończony	0,350		m2
17	KNR 202/513/4 (1) Montaż stopni kominiarskich ( 2 wąskich i 2 szerokich)	1		kpl
18	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km <div><div>250,00*0,04</div><div>= 10,0</div><div>0,620</div><div>= 0,62</div><div>10,62</div></div>	10,620		m3
19	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	10,620	10,0	m3
20	KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Koszt utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	10,620		m3
2 ROBOTY ELEWACYJNE				
21	KNR 202/1501/1 Malowanie cegły impregnatem podmurówka <div><div>0,50*52,72</div><div>= 26,36</div><div>26,36</div></div>	26,360		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
22	ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki 8,056 = 8,056 8,056	8,056		m2
23	KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie - tynki barwione w masie	234,320		m2
24	KNR 401/610/1 Czyszczenie poprzez szczotkowanie powierzchni drewnianych, szczotki stalowe	46,000		m2
25	KNR 401/1209/6 (2) Malowanie farbą olejną 2 krotnie elementów drewnianych elewacji, farba odporna na działanie czynników atmosferycznych	46,000		m2
26	KNR 1901/1023/4 Uzupełnienie ubytków do 0,05 m2 w powierzchniach drewnianych	46		szt
27	KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	15,500		m2
28	CJ 11/3001/1 (1) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych rurowych fasadowych	37,143		m-g
3	KIEROWANIE ROBOTAMI			
29	KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Kierowanie robotami przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	1		kpl

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE		
2	ROBOTY ELEWACYJNE		
3	KIEROWANIE ROBOTAMI		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			