

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : naprawa dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Choszczno  
ADRES INWESTYCJI : teren Gminy  
INWESTOR : Gmina Choszczno  
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr. bud. 99/89/Gw  
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
		120000	m <sup>2</sup>	120000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120000,000</b>
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
		120000	m <sup>2</sup>	120000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120000,000</b>
3	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		400	t	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
4	KNKRB 6 0104-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna	m <sup>3</sup>		
		845	m <sup>3</sup>	845,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>845,000</b>