



Przekrój normalny drogi powiatowej nr 2569W od km 6+470,00 do km 7+952,00

Skala 1:50 Rzędna odniesienia dla niveletry = 0 m



4 cm warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	
6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70	
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5	
30 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 (przed wykonaniem MCE)	20 cm podbudowa z recyklingu głębokiego na zimno z mieszanki MCE
10 cm podsyпка piaskowa frakcji 0/2	10 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5
podbudowa z recyklingu głębokiego na zimno z mieszanki MCE gr. 20 cm (wykonana na całej szerokości jezdni - 8,40 m) z dozamienniem istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym gr. 10 cm przed wykonaniem MCE

4 cm warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	
6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70	
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5	
30 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 (przed wykłoniem MCE)	20 cm podbudowa z rezyklingu głębokiego na zimno z mieszanki MCE
10 cm podsyпка piaskowa frakcji 0/2	10 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5

☐ ☐ podbudowa z recyklingu głębokiego na zimno z mieszanki MCE gr. 20 cm na całej szerokości jezdni

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Wykonawca	DROG-PROJEKT Wojciech Zajac ul. Jabloniowa 2, 07-410 Ostrołęka;		
Investor	ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE	Umowa Nr 18/2017 z dnia 15.02.2017 r.	
Obiekt	Droga powiatowa nr 2569W Goworowo - Kanianka - Pomian od km 6+470,00 do km 8+800,00 wraz ze zjazdem w km 8+570,00 do msc. Cisk od km 0+000,00 do km 0+632,60		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny drogi - rysunek zamienny	Rysunek nr 2a	
			Załączników 1
Projektował	mgr inż. Wojciech Zajac	Uprawnienia 67/94/Os MAZ/BD/6285/01	Skala 1:50
Sprawdził		Uprawnienia	Data