

ZBIORCZE ZESTAWIENIE I OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy ul. Wiatracznej w Słupsku w ramach zadania

ADRES: Dz. nr 631/3, obręb 7, Słupsk, jedn. ewidencyjna 226301_1 miasto Słupsk, powiat Słupski, woj. pomorskie.

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Jednostka
	WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO		
1	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z utyliz.	1860,00	m2
2	Częściowa rozbiórka oraz podbudowy nawierzchni	1860,00	m2
3	Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni	1860,00	m2
4	Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej – syntetycznej	1860,00	m2
	REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		
5	Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego metodą retoppingu	614,00	m2
	REMONT PIŁKOCHWYTÓW		
6	Demontaż siatek piłkochwyków o wysokości 6,0 m (siatka PE)	35,00	mb
7	Rozbiórka oraz ponowny montaż części słupków piłkochwyków, które uległy przechyleniu (doprowadzenie do pionu)	18	szt
8	Wykonanie cząstkowej naprawy uszkodzeń na słupkach piłkochwyków (uzupełnienie ubytków powłok malarskich, uzupełnienie naciągów piłkochwyków o wysokości 6,0 m), uzupełnienie naciągów piłkochwyków o wysokości 4,0 m	1	kpl
9	Wykonanie nowych siatek piłkochwyków wys. 6.0 m (siatki polietylenowej - kolor zielony)	35,00	mb
	REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO		
10	A) REMONT ELEWACJI		
11	Demontaż zewnętrznych elementów ściennych (kratki wentylacyjne, obróbki, itp.)	10	szt
12	Rozbiórka istniejącego poszycia ścian zewn. budynku wraz z utylizacją	115,00	m2
13	Wykonanie nowego poszycia ścian zewn. (panele ścienne)	115,00	m2
14	Demontaż stolarki drzwiowej	6	szt
15	Montaż nowej stolarki drzwiowej (wewn. i zewn.)	6	szt
16	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych powłok malarskich ram konstrukcyjnych budynku zaplecza	1	kpl
17	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych powłok malarskich stropodachu budynku zaplecza	71,00	m2
18	Dostawa i montaż 2 krat stalowych	2	kpl
19	Wymiana poszycia poliwęglanowego naświetla dachowego (pow. 14 m2)	1	kpl
	B) REMONT PODŁÓG BUDYNKU		
20	Demontaż istniejących wykładzin podłogowych wraz z utylizacją	58,00	m2
21	Demontaż istniejących płyt podłogowych (2 x płyta OSB)	58,00	m2
22	Wykonanie nowych płyt podłogowych (OSB)	58,00	m2
23	Wykonanie nowych podłóg PCV wraz z cokolikami PCV	58,00	m2
24	Dostawa fabrycznie nowych ławkowieszaków o długości 2 m (konstrukcja stalowa; siedziska z desek drewnianych)	8,00	szt
	NAPRAWA ORAZ WYMIANA OSPRZĘTU BOISKOWEGO		
25	Wymiana siatek na bramkach piłkarskich wraz z wymianą uchwytów montażowych do siatek	1	kpl
26	Renowacja bramy i furtki głównej - uzupełnienie ubytków powłok malarskich	1	kpl
27	Naprawa / regeneracja koszy do koszykówki - uzupełnienie powłok malarskich koszy do koszykówki	2	kpl