

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: „Remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach przy ul. Hetmańskiej 8 (budynek SP8)

1) Wykonanie wzmocnień ścian WZ1:

- Wykonanie otworów liniowych pomiędzy cegłami na głębokość 4-6 cm – 2 nacięcia równoległe w spoinie z wydtubaniem pozostałej części spoiny szer. ok. 1,5 cm lub zastosowanie bruzdownicy z dokładnym oczyszczeniem długości 65 m
- Wprowadzenie pierwszej warstwy masy zalewowej. Przykładowy materiał : zaprawa HELIBOND , masa zalewowa STATI-CAL 30N.
- Wprowadzenie prętów spiralnych d=6 mm do bruzdy – długość 65 m
Przykładowy materiał : HELIBAR , Stati-bar.
- Wprowadzenie drugiej warstwy masy zalewowej – długość 65 m

2) Wzmocnienie filara szt. 1 :

- w narożach kątownik L 60x60x6 (długość 4x3,5 m= 14,0 m) + płaskownik 60x6 (długość 8szt. x 0,80 m x 2 + 8 x 0,30 x 2 = 17,6 m)
- obrzutka z zaprawy cementowej grub. 4 cm – pow. $(0,92 + 0,42) \times 3,5 \times 2 = 9,38 \text{ m}^2$
- tynk cem-wap – pow. 9,38 m²

3/ Likwidacja stalowych kłap i w ich miejsce wykonanie płytek żelbetonowych:

- demontaż kłap szt. 3
- skucie ścianek z cegły 25 cm – pow. 4 m²
- płytki żelbetonowe – grub. 10 cm – całkowita powierzchnia 4 m²
- izolacje wodochronne – 4 m²
- uzupełnienie kostek brukowych betonowych – 4 m²

KIEROWNIK
Działu Realizacji
Remontów i Inwestycji
mgr inż. Krzysztof Głuch
25.06.2024r.
data i podpis wnioskodawcy

SPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Dział Realizacji Remontów i Inwestycji

inż. Jolanta Krępa
mgr inż. konstr.-bud. S.15K5171/WOKb/15