


PRZEKRÓJ A-A 1:50



A utwardzacz mineralny - 15 mm
beton konstrukcyjny B25 ze
zbrojeniem włóknem stalowym i
polipropylenowym - 20cm
polistyren ekstrudowany XPS - 10cm
folia budowlana
chudy beton B15 zbrojony siatką
zgrzewaną z prętów Ø6mm o
oczkach 30x30cm - 10cm
podsypka piaskowa stabilizowana
mechanicznie - piasek
zagęszczony ID= 0,8 - 35cm


F kostka betonowa wibroprasowana - 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
kruszywo naturalne (pospółka) - 10 cm
warstwa odsączająca - piasek - 10 cm

B na zewnątrz
tynk cienkowarstwowy
styropian EPS 70 - 12 cm
pustak ceramiczny
Porotherm 25P+W - 25 cm
tynk cementowo -
wapienny kat. III
wewnątrz

C na zewnątrz
płytki elewacyjne klinkierowe
styropian EPS 70 - 10 cm
pustak ceramiczny
Porotherm 25P+W - 25 cm
tynk cementowo -
wapienny kat. III
wewnątrz

D blachodachówka
łaty 5 x 4 cm
kontrłaty 7,5 x 1,9 cm
izolacja p.wiatrowa
krokwie 8 x 20 cm /
wełna mineralna 20 cm
izolacja p.wilgociowa
sufit podwieszany z płyt g-k
na konstr. aluminiowej

E na zewnątrz
folia kubelkowa
styrodur - 10 cm
ściana fundamentowa - 25 cm

		PRACOWNIA PROJEKTOWA „CENTROBUD”		<i>39-218 Straszęcin 404, tel.: 0604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu</i>	
<i>Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.P. "CENTROBUD".</i>					
Projektował:	mgr inż. arch.Kinga Zielińska-Madej				
Upr. nr:	Rz/A-06/07			Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. arch. A. Jando – Roztoczyńska			Podpis	
Upr. nr:	UAN-8346/24/85				
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ A-A				Skala: 1:50
Nazwa obektu:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO OSP CHOTOWA.				Data: 03.2022
Lokalizacja:	Chotowa, gm. Czarna (dz. nr 345, obręb 2 - Chotowa)				Nr rys.: A2
Inwestor:	GMINA CZARNA UL. DWORCOWA 6, 39-215 CZARNA				