


Elewacja zachodnia



- RE

Istniejąca rozdzielnia elektryczna

1

Projektowana wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr. 1,5mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
- M

Istniejący maszt napowietrznego przyłącza energetycznego

2

Projektowana wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr. 1,5mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
- L

Istniejąca oprawa oświetleniowa nad drzwiami

3

Ściane ocieplić styropianem gr. 10cm, lambda = 0,031 W/mK
- LZ

Istniejąca lampa zewnętrzna

4

Istniejąca balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- T

Istniejąca tablica informacyjna, do ponownego montażu

5

Istniejące schody zewnętrzne z kostki betonowej
- F

Istniejąca figurka

6

Istniejący cokoł kamienny
- Kr

Istniejące kraty okienne do malowania

7

Istniejący cokoł ceglany
- Ogr

Istniejący słupek ogrodzeniowy do odsunięcia od ściany w celu usunięcia kolizji z izolacją termiczną

8

Projektowane pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
- Rn

Projektowana wymiana rynien na stalowe ocynkowane, powlekane kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

9

Projektowana wymiana drzwi na stalowe
- Rs

Projektowana wymiana rur spustowych na stalowe ocynkowane, powlekane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

10

Istniejąca stolarka okienna drewniana
- W

Istniejący wentylator dachowy

11

Istniejąca stolarka drzwiowa
- BI

Projektowana obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej

12

Istniejąca przeszklona brama garażowa
- 13

Istniejące parapety stalowe
- 14

Istniejące okna

Inwestor:		Gmina Bojanowo	
Projektujący:		Biuro Usługi Budownictwa Piotr Balcerowiak ul. Sikorskiego 4, 63-940 Bojanowo	
Temat:		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinach Sowiny 20, 63-940 Bojanowo, dz. nr 246/1, obręb Sowiny	
Skala:	1:50	Rysunek:	Elewacja zachodnia
Date:	03.2024	Studium:	Projekt techniczny
Imię i Nazwisko		branża:	Architektura
mgr inż. Piotr Balcerowiak		Nr uprawnień:	WKP02070WOK13
		Podpis:	A.2