

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Trzciesku-Zdroju  
 Adres inwestycji: Dz. ewid. 107, 108, 127, 56, 112/2 - obręb 0001 Trzciesko-Zdroj; 1135 – obręb Czarnołęka

## ODCINEK 1

Kilometracja [km]	Powierzchnia		Średnia pow.		Odległość między przekrojami [m]	Objętość		Całkowita Objętość		Bilans [m3]
	Wykop [m2]	Nasyp [m2]	Wykop [m2]	Nasyp [m2]		Wykop [m3]	Nasyp [m3]	Wykop [m3]	Nasyp [m3]	
0+000,00	2,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+025,00	2,55	0,10	2,38	0,15	25,00	59,38	3,75	59,38	3,75	55,63
0+050,00	4,00	0,30	3,28	0,20	25,00	81,88	5,00	141,25	8,75	132,50
0+075,00	2,40	0,10	3,20	0,20	25,00	80,00	5,00	221,25	13,75	207,50
0+100,00	2,80	0,00	2,60	0,05	25,00	65,00	1,25	286,25	15,00	271,25
0+125,00	1,30	0,30	2,05	0,15	25,00	51,25	3,75	337,50	18,75	318,75
0+150,00	2,45	0,00	1,88	0,15	25,00	46,88	3,75	384,38	22,50	361,88
0+175,00	1,75	0,05	2,10	0,03	25,00	52,50	0,63	436,88	23,13	413,75
0+200,00	1,75	0,05	1,75	0,05	25,00	43,75	1,25	480,63	24,38	456,25
0+225,00	1,80	0,10	1,78	0,08	25,00	44,38	1,88	525,00	26,25	498,75
0+250,00	1,85	0,10	1,83	0,10	25,00	45,63	2,50	570,63	28,75	541,88
0+275,00	1,60	0,15	1,73	0,13	25,00	43,13	3,13	613,75	31,88	581,88
0+300,00	1,50	0,35	1,55	0,25	25,00	38,75	6,25	652,50	38,13	614,38
0+325,00	1,90	0,10	1,70	0,23	25,00	42,50	5,63	695,00	43,75	651,25
0+350,00	1,80	0,20	1,85	0,15	25,00	46,25	3,75	741,25	47,50	693,75
0+375,00	2,40	0,30	2,10	0,25	25,00	52,50	6,25	793,75	53,75	740,00
0+400,00	2,35	0,20	2,38	0,25	25,00	59,38	6,25	853,13	60,00	793,13
0+425,00	2,90	0,00	2,63	0,10	25,00	65,63	2,50	918,75	62,50	856,25
0+435,66	2,50	0,00	2,70	0,00	10,66	28,78	0,00	947,53	62,50	885,03
<b>SUMA</b>								<b>947,53</b>	<b>62,50</b>	<b>885,03</b>

